



REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVA  
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA  
MINISTRIA E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE / MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE / MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE

## KONTRATA

**TITULLI I KONTRATËS: Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren,  
2019**

Nr <sup>1</sup> i prokurimit	209-19-6649-5-2-1
Nr i brendshëm	209-19-034-521

## **PJESA B: KONTRATA & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA**

### **PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA**

**MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëri anë; dhe

**"TRIANGLE" SH.P.K., rr.Brigada123, 23000, Suharekë**, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:  
**Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019**

me numër identifikues: 209-19-6649-5-2-1 nr.brendshëm 209/19/034/521

#### **Neni 1 Lënda**

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

**Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019**

#### **Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë **57 552,70 € €**; [pesëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e dy euro, shtatëdhjetë cent] Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

#### **Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

#### **Neni 4 Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë

Numri i Prokurimit: **209-19-6649-5-2-1** Numri i brendshëm: **209/19/034/521**– Titulli **Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019**

të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

**Për Autoritetin Kontraktues**

<b>Emri:</b>	Feti Ibishi
<b>Pozita:</b>	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	30.10.2019
<b>Vula:</b>	



**Për Kontraktuesin**

<b>Emri:</b>	Arian Bytyçi
<b>Pozita:</b>	Drejtor
<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	30.10.2019
<b>Vula:</b>	





## **PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME**

### **Neni 1 Përkufizimet**

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### **Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm**

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### **Neni 3 Transferimi**

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së tre drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontrahohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njej lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.



Numri i Prokurimit: 209-19-6649-5-2-1 Numri i brendshëm: 209/19/034/521– Titulli **Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019**

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

#### Obligimet e Autoritetit Kontraktues

##### Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

##### Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

##### Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

#### Obligimet e Kontraktuesit

##### Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.



Numri i Prokurimit: **209-19-6649-5-2-1** Numri i brendshëm: **209/19/034/521**– Titulli **Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019**

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsytet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

#### **Neni 9 Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

#### **Neni 10 Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

#### **Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën;
- dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuara.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

#### **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.



Numri i Prokurimit: **209-19-6649-5-2-1** Numri i brendshëm: **209/19/034/521**– Titulli **Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019**

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

**Neni 13 Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

**Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përfunduar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

**Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

**Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

**FILLIMI DHE VONESAT**

**Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

**Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;



Numri i Prokurimit: 209-19-6649-5-2-1 Numri i brendshëm: 209/19/034/521– Titulli **Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019**

b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

(a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose

(b) të ndërpresë kontratën; dhe

(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

#### **Materialet dhe mjeshtrëritë**

#### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiorë dhe cilësorë të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrë të duhur.

#### **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

#### **Neni 22 Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.



Numri i Prokurimit: **209-19-6649-5-2-1** Numri i brendshëm: **209/19/034/521**– Titulli **Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019**

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshhtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimi do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohej se është gabim nga ri-testimit.

### **Neni 23 Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

### **PAGESAT**

#### **Neni 24 PAGESA**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesin. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

#### **Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.



#### **Neni 26 Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **Neni 27 Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

#### **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

**28.3** Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.



### **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

### **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET**

#### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

#### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

#### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranimit dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranimit të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranimit të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

#### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

Numri i Prokurimit: **209-19-6649-5-2-1** Numri i brendshëm: **209/19/034/521**– Titulli **Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019**

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

### **Neni 35 Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Neni 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

### **Shkelja e kontratës dhe shkëputja**

#### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

#### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;



Numri i Prokurimit: 209-19-6649-5-2-1 Numri i brendshëm: 209/19/034/521– Titulli **Renovimi i QAP  
Gjilan dhe QAP Prizren, 2019**

b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;

c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;

d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigojë brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;

f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta lirojë vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

#### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcaktojnë Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.

ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcaktojnë Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

#### **Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

#### **Neni 40 Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

#### **Neni 41 Lirim nga Ekzekutimi**

Numri i Prokurimit: **209-19-6649-5-2-1** Numri i brendshëm: **209/19/034/521**– Titulli **Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

### **Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

#### **Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përipiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

#### **Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;

b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.



### **PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

*[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]*

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulojnë nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është <b>10% e vlerës së kontratës në afat prej 70 ditëve.</b>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impiantëve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i> ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i> ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impiantëve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i> ; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: <i>[shëno shumat]</i> (ii) të personave të tjerë: <i>[shëno shumat]</i>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda <b>(7 shtatë)</b> ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është <i>[shëno numrin]</i> ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë <b>7 (shtatë) ditë pas nënshkrimit të kontratës.</b>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <b>40 ditë.</b>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <b>0.05%</b> për ditë.  Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është <b>10%</b> e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	<i>[Specifikoni nëse një regjistër i punës nuk është nevojitet].</i>  <b>Nuk nevojitet një regjistër i punës, përveç atyre të përcaktuara me Ligjin e Ndërtimit.</b>
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: <b>Kompania mbikqyrëse “Eng Idea” dhe “Sib Bka”</b>  <b>Sipas nenit 81 të LPP aktual në fuqi, Menagjimin e Kontratës nga ana e MPMS: Luan Kastrati,</b>

Numri i Prokurimit: 209-19-6649-5-2-1 Numri i brendshëm: 209/19/034/521– Titulli **Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019**

Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <b>PARAPAGIMI (AVANSI) NUK APLIKOHET</b>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: <b>10% e vlerës së punëve të kryera do të ndalet në afat 1 vjeçar pas pranimit teknik të punimeve dhe para lëshimit të pagesës përfundimtare do të depozitohet kontraktori në formë të garancionit.</b>
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë <b>7 shtatë</b> ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është <b>365 ditë (1 vit).</b>
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <i>[shëno përqindjen]</i> .
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se është e mundur të zgjidhet në mënyrë miqësore, përgjegjës për zgjidhjen e tyre do të jetë Menaxheri i Kontratës-MPMS dhe operatori ekonomik.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	<i>[shëno te dyja]</i> a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <b>Gjykata Themelore në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë</b> ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të <i>[specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes]</i> në pajtim me <i>[specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)]</i> .



## **PJESA IV E KONTRATËS: MODEL I SIGURISË SË EKZEKUTIMIT**

*[Me logon e institucionit financiar që e jep sigurinë]*

**Për: MINISTERIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE**

(në vazhdim: “autoriteti kontraktues”)

Në emër të: *[emri dhe adresa e operatorit ekonomik]*

(në vazhdim “operatori ekonomik”)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019**

Numri i Prokurimit: **209-19-6649-5-2-1**

### **Garancion me kërkesë të pare**

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit , me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: < *shuma e sigurisë me fjalë dhe shifra* > zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substancionale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe /ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: < *shuma e garantuar* > siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin “e pranimit”.

**Kjo siguri vlen deri me: < *data dhe koha* >**

*Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve*

*Emri i institucionit financiar*

*Adresa*

*Data*

Numri i Prokurimit:

- Titulli

### PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	"TRIANGLE" SHPK
Adresa	RR. BRIGADA 123 pm
Qyteti	SUHAREK
Kodi Postar	23 000
Kontakti	ARIAN BYTYÇI
Telefoni	049/044- 479 341
Fax	
E-mail	triangle.shpk@gmail.com
Numri i TVSH	330363482

BANKA	
Emri	BPB
Adresa	SUHAREKË-KOSOVË
Qyteti	SUHAREKË
Kodi Postar	23 000
Shteti	KOSOVË
Llogaria Bankare	13-01-0010026027.08
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

#### SHËNIME:





## **ANeks 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME**

1. Përshkruaj specifikimet teknike, në mënyrë jo diskriminuese, karakteristikat e detyrueshme të objektit të kontratës siç janë: Kualiteti, sigurimi i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit, sigurimi, paketimi, shënjimi, etiketimi.

Specifikimet teknike duhet të përpilohen në mënyrë që të përputhen me qëllimin e prokurimit dhe të ofrojnë qasje sa më të madhe të operatorët ekonomik të interesuar.

Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar të vendosë specifikime teknik që favorizojnë ose disfavorizojnë një ose më shumë operatorë ekonomik.

[2. Nëse variantet lejohen Autoriteti Kontraktues duhet të ceket specifikimet minimale që duhet të përmbushen nga një variant dhe çdo kërkesë specifike për prezantimin e variantit të tillë janë]

[Indikacion për ndryshimin e datës së fillimit/dorëzimit (nëse zbatohet):]

[Fillimi:]

< shëno datën >

[Dorëzimi:]

< shëno datën >

[Informacionet teknike të detajuara mund të shkruhen në gjuhën që zakonisht shfrytëzohet ndërkombëtarisht për teknikën e tillë]

1. **Të respektohen të gjitha normat, standardet teknike ndërtimore**
2. **Të respektohet plotësisht Ligji i Ndërtimit**
3. **Të zbatohet përshkrimi teknik, gjegjësisht projekti**

## Aneksi 2 DEKLARATA NËN BETIM

Unë, i poshtë nënshkruari, duke përfaqësuar: [“TRIANGLE” SHPK ] deklaroj nën betim se jam i përshtatshëm në përputhje me Nenin 65, të Ligjit mbi Prokurimin Publik në Kosovë, Ligji Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92.

Unë vërtetoj se i kam lexuar kërkesat e përshtatshmërisë në Nenin 65 të LPP-së, respektivisht paragrafin 6 të Informacionit për Tenderuesit dhe vërtetoj se i përmbush kërkesat e përshtatshmërisë për pjesëmarrje në këtë procedurë të prokurimit.

Unë pranoj mundësinë e sanksionimeve penale dhe civile, gjobave dhe dënimeve, nëse unë për shkak të pakujdesisë dorëzoj çfarëdo dokumenti ose deklaratë që përmban informata përmbajtësive të gabueshme ose mashtruese.

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)	
Emri i OE:	“TRIANGLE” SHPK
Adresi e plotë:	RR. BRIGADA 123pn SUHAREKË
I përfaqësuar nga:	
Emri:	ARIAN BYTYÇI
Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:	
Data:	23.09.2019
Vula:	



**Prokurimi: 209-19-6649-5-2-1**

**Nr i brendshëm: 209/19/034/521**

**Tituli: Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019**

**1 Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019**

**Kodi i tenderit: 046T/2019**

**Data: 21.09.2019**

**Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse**

---

<b>Nr.</b>	<b>Dokument</b>
1.	1 Deklarata nen Betim.pdf
2.	2 Qertifikata biznesit TVSH.pdf
3.	3 Qarkullimi Bankar.pdf
4.	4 Lista e projekteve Referencat.pdf
5.	5 Lista e stafit.pdf
6.	6 Isot.pdf
7.	7 Lista e Puntorve.pdf
8.	8 Mjetet e punes-makineria.pdf
9.	9 Plani Dinamik.pdf
10.	10 Sigurimi i Tenderit.pdf

**Përshkrimi i çmimeve**

---

<b>Nr</b>	<b>Emërtimi i grupit</b>	<b>Dokumenti</b>
1.	Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019	PARAMASA.pdf

**Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:**

---

Nuk ka

## **AUTORITETI KONTRAKTUES**

---

**MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE, Mis Edit Durham Nr.46, 10000, PRISHTINË,**

**Zyrtari përgjegjes i prokurimit:**

**Nr i Prokurimit: 209-19-6649-5-2-1**

### **OPERATOR EKONOMIK:**

---

**Emri i kompanisë dhe adresa e plote: "TRIANGLE" SH.P.K., rr.Brigada123, 23000, Suharekë, Kosovë**

**E-mail: [tiangle.shpk@gmail.com](mailto:tiangle.shpk@gmail.com)**

**Personi kontaktues: Arian Bytyçi**

**Telefoni: 049 479 341**

**Faxi:**

**Numri fiskal: 810048167**

**Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):**



## FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

### Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 209-19-6649-5-2-1

Titulli i kontratës: **Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019**

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

#### **I Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019**

3. Çmimi total i tenderit është:

**57.824,70 EUR**

Dhe në fjalë [*shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro*]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 60 nga data finale për dorëzim të tenderëve.
5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës
6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [*shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet*] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [*shëno emrin e udhëheqësit*]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.
7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK
8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

nesë nëse e bën këtë.

**Informacion në lidhje me nënkontraktorët**

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)





**Punimi I Kulmit Ndriqes (Llanterna) mbi korridorin qendor - Qendra per Aftesim Profesional**

**Paramasa dhe Paralogaria**

Pjesë përberese e Paramases dhe paralogarisë - ESHTE EDHE: PROJEKTI Detali "Llanterna" dhe Instruksionet nga prodhuesi. Në kuadrin e punimeve të përfshihet - Sjellja e materialeve në punishte, menaxhimi dhe siguria e materialeve dhe rrethitës së punishte dhe vuarja e materialeve në veper, përfshi të gjitha punimet dhe aktivitetet në funksion të finalizimit dhe funksionalizimit të mbuleses (Llanternes) sipas destinacionit për shfrytëzim, mirëmbajja e sistemeve deri në skadim të periudhës së garancionit të punimeve.

Nr.	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	€/Njesi	€/Sasi
<b>1.0 Fabrikimi dhe Montimi I Llanternes Ndriqese</b>					
1.1	Demolimi I kontrolluar dhe largimi I strukture egzistuese te mbuleses: muret e kallkanit dhe perimetrike siper serkllazhit egzistues, sipas instruksioneve nga mbikqyersi.	m <sup>2</sup>	64	5.00	320.00
1.2	Sjellja materialeve dhe masat preventive per siguri nga reshjet dhe demtimet te strukturave qe nuk largohen - zona e brenshme nen llanterne, perfshi plafoni I varun.	LS	1	150.00	150.00
1.3	Fabrikimi, sjellja dhe montimi I pllakave ankoruese, nga çeliku I ngjyrosur, pllakat me dimensione 160x200x6mm, perfshi ankorimet per bazen. Sipas detalit "Llanterna",	Copë	20	15.00	300.00
1.4	Fabrikimi, sjellja dhe montimi I mbajtesve primar "05" nga çeliku. Sipas detalit "Llanterna",	Copë	5	110.00	550.00
1.5	Fabrikimi, sjellja dhe montimi I mbajtesve sekondar "03" nga çeliku. Sipas detalit "Llanterna",	m'	78	10.00	780.00
1.6	Fabrikimi, sjellja dhe montimi I mbajtesve terclar "04" nga alumini dhe goma ujimbajtese. Sipas detalit "Llanterna" dhe instruksioneve nga prodhuese.	m'	97	20.00	1940.00
1.7	Fabrikimi, sjellja dhe montimi I paneleve jo transparente mbuluese alumini (senwich) me poliuretane dhe profilimet uji-izoluese perimetrike, me mbeshtetje ne profilet terciare, sipas detalit "Llanterna" dhe instruksioneve nga prodhuese.	m <sup>2</sup>	14.5	45.00	652.50
1.8	Fabrikimi, sjellja dhe montimi I paneleve transparente mbuluese nga panelet e qelqit te kalitur me mbushje gazi (argon), perfshi profilimet uji-izoluese perimetrike, me mbeshtetje ne profilet terciare, sipas detalit "Llanterna" dhe instruksioneve nga prodhuese.	m <sup>2</sup>	53.2	65.00	3458.00
1.9	Sjellja e materialit dhe punimi I muratimeve specifike sipas detalit "Llanterna". Muratimet punohen nga bllloqet e gazbetonit me formatizime sipas specifikeve ne vend, përfshi llaqin standard lidhes.	m <sup>3</sup>	7	35.00	245.00



1.10	Sjellja e materialet dhe suvatimi I brenshem perimetrik me llaq te parafabrikuar "NP75", sipas detalit "Llanterna". Perfshi paraljerjen me ngjites, perforcimet me rrjete polikarboni dhe aksesoret metalik percjelles per formatizime.	m <sup>2</sup>	30	7.50	225.00	
1.11	Sjellja e materialit dhe patimimi (perfshi sanimin e zones se poshtme) me llaq te gipsit, perfshi ngjitesin dhe ngjyrosjen sipas instruksioneve nga mbikqyersi.	m <sup>2</sup>	64	3.50	224.00	
1.12	Sjellja e materialit dhe mbeshtjellja perimetrika (nga jasht) me pllaka "aquapanel", 1x12.5mm, perfshi aksesoret metalik "Knauf" (ose ngjashem) per ankorim dhe patinimin me ngjyrosje me ngjyre plastike, siperfaqesore. Sipas detalit "Llanterna",	m <sup>2</sup>	25	20.00	500.00	
1.13	Sjellja e materialit dhe sanimi I fasades perimetrike (nen zonen me aquapanel), perfshi shtresat: sanimi I shtreses se styroporit egzistues + suvatimi I llaq te qimentos ne dy shtresa + vensosja e rrjete se polikarbonit + ankorimet metalike 5 ankorime.m2 + vensosja e shtrese se fasades 0.15mm + ngjyrosja me ngjyre plastike.	m <sup>2</sup>	52	20.00	1040.00	
1.14	Fabrikimi, sjellja dhe montimi I kulmar-mbuleses "10" nga profilimi me llamarin te plastifikuar dhe ngjyrosur, t=0.7mm, perfshi ankorimet metalike. Sipas detalit "Llanterna" dhe instruksioneve nga mbikqyersi.	m <sup>2</sup>	13	15.00	195.00	
1.15	Sjellja e materialit dhe punimet preventive per kulmin egzistuese, nen zonen perimetrike te llamternes.	m <sup>2</sup>	60	5.00	300.00	
					€ / 1.0:	10879.50

Nr.	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	€/Njesi	€/Sasi
-----	-----------------------	--------	-------	---------	--------

#### 2.0 Fabrikimi dhe Montimi I paneleve te dyerve hyrse

2.1	Largimi I paneleve - dyerve egzistuese. Demolimi beht I kontrolluar pa demtime rrethanore. Materiali I demoluar largohet sipas instruksioneve nga mbikqyersi,	m <sup>2</sup>	22.3	15.00	334.50
2.2	Sjellja e materialit dhe sanimi I perimetrit te paneleve te dyerve - sanimet ne mure dhe plafon (pa plafon te varun), me :Suvatim te demtimeve; patinim te demtimeve dhe ngjyrosje te demtimeve.	m'	14.18	7.00	99.26

2.3	Sjellja e materialit dhe sanimi I perimetrit te panelleve te dyerve - sanimet ne plafon, me : sanimi I plafonit te varun me nderrim ne shirit nga 1m nga profili, ku nderrohet ose sanohet sistemi mbajtes, nderrohen pllakat armstrong dhe aksesoret percjelles.	m <sup>2</sup>	13	6.50	84.50
2.4	Sjellja e materialit dhe sanimi I dyshemese me: ripunim I pjeseshem I estrihut; ripunim I pjeseshem I hydroizolimit; ripunim I pjeseshem I pllakat nga graniti artificial - t=10mm, perfshi sokllen.	m <sup>2</sup>	12.6	75.00	945.00
2.5	Fabrikimi, sjellja dhe montimi I deres se jashtme (J) nga PVC dhe qelqi , 320x340cm, sipas skemes grafike "J",	Copë	1	1200.00	1200.00
2.6	Fabrikimi, sjellja dhe montimi I deres se brenshme (M), nga PVC dhe qelqi, 310x368mm, sipas skemes grafike "J",	Copë	1	1050.00	1050.00

€/ 2.0: 3713.26

Nr.	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	€/Njesi	€/Sasl
3.0	Punet tjera				
3.1	Demolimi i murit ndares tek I cili parapeti ka lartesi P=95cm pjesa tjetere eshte nga konstruksioni mbajtes dhe xhami per krijimin e hapësires per vendosjen e deres per te daluar ne ballkon. Ne cmim te parashihet dhe adaptimi I murit per deren e re	m2	3	10.00	30.00
3.2	Fabrikimi, sjellja dhe montimi I deres se ballkonit me dimensione 90x210, , lloji dhe ngjyra zgjidhet nga investitori,organi mbiqkyres.	cope	1	250.00	250.00
3.3	Fabrikimi, sjellja dhe montimi I ollukut horizontal, lloji dhe ngjyra sikurse ato ekzituese. Ne cmim te perfshihen dhe kthesat, mbajtesit sidhe te gjitha elementet tjera e nevojshme per kompletim .	m	10	7.50	75.00
3.4	Fabrikimi, sjellja dhe montimi I ollukut vertikal, lloji dhe ngjyra sikurse ato ekzituese. Ne cmim te perfshihen dhe kthesat, mbajtesit sidhe te gjitha elementet tjera e nevojshme per kompletim .	m	12	6.50	78.00
3.5	Furnizimi transporti dhe montimi I nje ventilatori me kapak, me kapacitet 20W, . ne qmimi te perfshihet hapja e vrimes, adaptimet pas montimit,kanalet dhe kablllo e nevojshme sipas gjendjes ne teren per funksionalizim.	cope	2	65.00	130.00



3.6	Furnizimi, transporti dhe montimi-zevendsimi i pllakave ne tavanin e varur "Amstrong" sikurse ato ekzistuese, ne konstruksionin ekzistues. Ne cmim te perfshihet dhe largimi i pllakave te cilat zevendsohen deri ne deponi te caktuar nga Investitori	m2	35	8.00	280.00
				€/ 3.0:	843.00

**RIKAPITULLIMI:**

1.0	Fabrikimi dhe Montimi i Llanternes Ndriqese	10879.50
2.0	Fabrikimi dhe Montimi i paneleve te dyerve hyrse	3713.26
3.0	Punet tjera	843.00
		€/Total: 15435.76

VËREJTJE: TË GJITHA PRODHIMET KU JANË PËRMENDUR EMRAT E PRODHUESVE MUND TË SIGUROHEN PRODHIME TË NGJAJSHME ME KARAKTERISTIKA TË NJËJTA OSE MË TË MIRA

KONTROLLOJENI FORMULËN QË TË PËRFSHIHEN TË GJITHA POZICIONET, AUTORITETI KONTRAKTUES NUK MBAN PËRGJEGJËSI PËR GABIMET EVENTUALE NË FORMULË.



**QAP-Prizren**

Nr.	Specifikimi I Punimeve	Njesija	Sasia	€ / Njesi	€ / Sasi
1	<b>Mobilizimi</b>				
1.1	Mobilizimi i kompanisë dhe konzervimi - ruajtja e paisjeve të cilat nuk do të hiqen. Te ruhen dhe te kthehen prap ato paisje që duhet te kthehen ne vendin qe e percakton Investitori/organi mbikqyres	komplet	1	250.00 €	250.00
					250.00

Nr.	Specifikimi I Punimeve	Njesija	Sasia	€ / Njesi	€ / Sasi
2	<b>Punët e Demolimit</b>				
2.1	Demolimi i pllakave te qeramikes nga siperfaqja e dyshemes në kthinat si ne skic, te perfshihet edhe demolimi i shtreses rrafshuese-estrih. Ne cmim te perfshihet transporti i materialit te demoluar deri ne deponi qe e cakton Investitori/Organi Mbikqyres.	m2	52	3.00 €	156.00
2.2	Demolimi i pllakave te qeramikes nga siperfaqja e mureve në(toalete) kthinen si ne skic. Ne cmim te perfshihet transporti i materialit te demoluar deri ne deponi qe e cakton Investitori/Organi Mbikqyres.	m2	41	3.00 €	123.00
2.3	Demolimi i paisjeve te sanitarise ne tualete( nr.4, 5,6): llavabo, guaska,ujembledhesa, krojet, sifona, gypa dhe aksesoret percjellese Ne cmim te perfshihet transporti materialit te demoluar deri ne deponi qe e cakton Investitori/Organi Mbikqyres.	Komplet	1	200.00 €	200.00
2.4	Demolimi i dyerve së bashku me ramin, me dimensione sipas skices.Ne cmim te perfshihet transporti materialit te demoluar deri ne deponi qe e cakton Investitori/Organi Mbikqyres.	copë	8	15.00 €	120.00
2.5	Demolimi i dritareve, me dimensione sipas skices. Ne cmim te perfshihet transporti materialit te demoluar deri ne deponi qe e cakton Investitori/Organi Mbikqyres.	copë	10	10.00 €	100.00
2.6	Demolimi i xhamave ne dritaret ekzituese (4 dritare me nga 7 xhama) , heqja e tyre te behet me kujdes ne menyre qe te mos demtohen pjeset tjera te dritares dhe te pergaditen per montimin e xhamave te rinje. Ne cmim te kalkulohet edhe demolimi i te gjitha pjeseve te tjera te panevojshme si dhe transporti i materialit te demoluar deri ne deponi qe e cakton Investitori/Organi Mbikqyres.	copë	28	5.00 €	140.00
					839.00

Nr.	Specifikimi I Punimeve	Njesija	Sasia	€ / Njesi	€ / Sasi
3	<b>Punët e Muratimit</b>				
3.1	Furnizimi, transporti dhe punimi murit nga bllokot te argjiles( me trashesi d=25cm) "Gjysem giter" bllok, në pjesen ku eshte demoluar dera.	m3	0.5	22.00 €	11.00
					11.00

Nr.	Specifikimi I Punimeve	Njesija	Sasia	€ / Njesi	€ / Sasi
4	<b>Perpunimi Final I Mureve te Brendshme</b>				
4.1	Demolimi i suvasë së demtuar	m2	100	2.00 €	200.00
4.2	Pastrimi dhe gryerja e siperfaqeve te murit ekzistues, nga mbetjet dhe papastertinat siperfaqesore.	m2	420	1.00 €	420.00
4.3	Punimi i shtreses se pare nga qumshli i cimentos. Aplikohet ne muret e punuara me blloka te argjiles per lidhjen ne mes te murit dhe suvasë.	m2	100	1.00 €	100.00





4.4	Suvalimet e parapara duke përdorur rjetimet (një ose më shumë shtresa me ngjitës) për lidhjen e materialeve me ankorime metalike si masa paraprake para suvalimeve finale me llaç të parapërgatitur "MP75" apo ngjashëm (t=10mm(max.)). Suvalimi në vete përmban edhe kompletimin me këndore metalike dhe pajisje tjera përcjellëse për formime të kërkuara gjeometrike. Para suvalimeve finale, në zonat me deformime të theksuara sipërfaqësore bëhet para-suvalimi me llaç natyral (rëre : çimento: gëlqere = 6 : 3 : 0.5) si masë nivelizuese për t'iu shmangur trashësive të mëdha me suvalim të parafabrikuar, natyrisht me përdorim paraprak dhe pas lyerjeve me bazën ground (ngjitës) për lidhje dhe rjetime përforcuese. Ne cmim te perfshihen edhe kendoret reth dyereve dhe dritareve.	m2	100	6.50 €	650.00
4.5	Patenimi i sipërfaqësore mbi muret e suvatuara, sipërfaqet me suvalim nga llaçi me bazë çimentoje dhe baze gipsi. Përdoren materiale të familjes së llaçrave "gletofix" apo të ngjashme duke para-përdorur lyerjet për ngjitje të shtresave njëra mbi tjetrën, përfshirë dhe aksesorët për formime të rregullta gjeometrike. Llogaritja e punimeve të realizuara në "m2" neto sipërfaqe të realizuar. Ne cmim te perfshihet sanimi i demtimeve ne mure.	m2	420	3.00 €	1260.00
4.6	Sjellja e materialit - punimi i patenimit me llaç gjipsi 2mm deri ne arritjen e siperfaqes se lemuar.	m2	420	1.00 €	420.00
4.7	Sjellja e materialit dhe ngjyrosja e mureve me ngjyrë plastike (anti-bacterial).	m2	420	2.00 €	840.00
					3890.00

Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njesija	Sasia	€ / Njesi	€ / Sasi
<b>5</b>	<b>Punët e qeramikes</b>				
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave te qeramikes në dysheme me teksture sipas perzgjedhjes se Investitorit/Organi mbikqyres. Ne cmim te perfshihet edhe furnizimi, transporti dhe vendosja e fuges. Pllakat te jene te kualitetit : Klasa I (parë). • Fuqia e thyerjës në N (trashësia >= 10mm) ≥1300 Newton sipas ISO-10545-6 • Sasia e ujit të absorbuar, në përqindje Eb<0,5% sipas ISO-10545-3; • Rezistenca ndaj ngricës sipas ISO-10545-12 Pllakat e porcelanit do të fiksohen me ngjitës të papërshkueshëm nga uji me bazë çimento-polimeri nga prodhuesi adekuat. Kushtet e punës, mjetet punuese, etj. duhet të jenë në përputhje me instruksionet e prodhuesit.	m2	52	16.00 €	832.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave te qeramikes në mure me teksture sipas perzgjedhjes se Investitorit/Organi mbikqyres. Ne cmim te perfshihet edhe furnizimi, transporti dhe vendosja e fuges. Pllakat te jene te kualitetit : Klasa I (parë). • Fuqia e thyerjës në N (trashësia >= 7,5 mm) ≥1300 Newton sipas ISO-10545-6 • Sasia e ujit të absorbuar, në përqindje Eb<0,5% sipas ISO-10545-3; • Rezistenca ndaj ngricës sipas ISO-10545-12 Pllakat e porcelanit do të fiksohen me ngjitës të papërshkueshëm nga uji me bazë çimento-polimeri nga prodhuesi adekuat. Kushtet e punës, mjetet punuese, etj. duhet të jenë në përputhje me instruksionet e prodhuesit.	m2	41	16.00 €	656.00
					1488.00
Nr.	Specifikimi i Punimeve	Njesija	Sasia	€ / Njesi	€ / Sasi
<b>6</b>	<b>Punët e zdrukthtarise</b>				

6.1	Parafabrikimi, transporti dhe montimi i dyerve nga profile të plastikës t=8cm me 3 ura termike. Profilet dhe mekanizmat montues prodhim të vendeve të BE-së komplet me mekanizëm, bagllama dhe dorëza për hapje dhe mbyllje, me hapje normale dhe hapje kiper. Paisur me xham termopan 4+12+4mm. Xham transparent pa ngjyrë. Komplet me gomë perimetrike për mbyllje hermetike. Komplet me qelës për hapje dhe mbyllje. Dyer të kulatetit të lartë klas "A1", me dimensione b/h=80/190cm. Ngjyra te perzgjidhet nga Investitori / Organi Mbikqyres	copë	3	150.00 €	450.00
6.2	Parafabrikimi, transporti dhe montimi i dyerve nga profile të plastikës t=8cm me 3 ura termike. Profilet dhe mekanizmat montues prodhim të vendeve të BE-së komplet me mekanizëm, bagllama dhe dorëza për hapje dhe mbyllje, me hapje normale dhe hapje kiper. Paisur me xham termopan 4+12+4mm. Xham transparent pa ngjyrë. Komplet me gomë perimetrike për mbyllje hermetike. Komplet me qelës për hapje dhe mbyllje. Dyer të kulatetit të lartë klas "A1", me dimensione b/h=90/205cm. Ngjyra te perzgjidhet nga Investitori / Organi Mbikqyres	copë	3	190.00 €	570.00
6.3	Parafabrikimi, transporti dhe montimi i dyerve dykrihëshe nga profile të plastikës t=8cm me 3 ura termike. Profilet dhe mekanizmat montues prodhim të vendeve të BE-së komplet me mekanizëm, bagllama dhe dorëza për hapje dhe mbyllje, me hapje normale dhe hapje kiper. Paisur me xham termopan 4+12+4mm. Xham transparent pa ngjyrë. Komplet me gomë perimetrike për mbyllje hermetike. Komplet me qelës për hapje dhe mbyllje. Dyer të kulatetit të lartë klas "A1", me dimensione b/h=150/2105cm. Ngjyra te perzgjidhet nga Investitori / Organi Mbikqyres	copë	1	280.00 €	280.00
6.4	Parafabrikimi, transporti dhe montimi i dritareve nga profilet e plastikës t=8cm me 3 ura termike. Profilet dhe mekanizmat montues prodhim të vendeve të BE-së komplet me mekanizëm, bagllama dhe dorëz për hapje dhe mbyllje, me hapje normale dhe kiper. Paisur me xham termopan 4+12+4mm. Xham transparent pa ngjyrë. Komplet me gomë perimetrike për mbyllje hermetike. Komplet me qelës për hapje dhe mbyllje. Dyer të kulatetit të lartë klas "A1" , me dimensione 365x55cm	copë	1	190.00 €	190.00
6.5	Parafabrikimi, transporti dhe montimi i dritareve nga profilet e plastikës t=8cm me 3 ura termike. Profilet dhe mekanizmat montues prodhim të vendeve të BE-së komplet me mekanizëm, bagllama dhe dorëz për hapje dhe mbyllje, me hapje normale dhe kiper. Paisur me xham termopan 4+12+4mm. Xham transparent pa ngjyrë. Komplet me gomë perimetrike për mbyllje hermetike. Komplet me qelës për hapje dhe mbyllje. Dyer të kulatetit të lartë klasa "A1" , me dimensione 360x55cm	copë	1	190.00 €	190.00
6.6	Parafabrikimi, transporti dhe montimi i dritareve nga profilet e plastikës t=8cm me 3 ura termike. Profilet dhe mekanizmat montues prodhim të vendeve të BE-së komplet me mekanizëm, bagllama dhe dorëz për hapje dhe mbyllje, me hapje normale dhe kiper. Paisur me xham termopan 4+12+4mm. Xham transparent pa ngjyrë. Komplet me gomë perimetrike për mbyllje hermetike. Komplet me qelës për hapje dhe mbyllje. Dyer të kulatetit të lartë klasa "A1" , me dimensione 460x55cm	copë	1	240.00 €	240.00



6.7	Parafabrikimi, transporti dhe montimi i dritareve nga profilet e plastikës t=8cm me 3 ura termike. Profilet dhe mekanizmat montues prodhim të vendeve të BE-së komplet me mekanizëm, bagllama dhe dorëz për hapje dhe mbyllje, me hapje normale dhe kiper. Paisur me xham termopan 4+12+4mm. Xham transparent pa ngjyrë. Komplet me gomë perimetrike për mbyllje hermetike. Komplet me qelës për hapje dhe mbyllje. Dyer të kulatetit të lartë klas "A1", me dimensione 190x55cm	copë	1	100.00 €	100.00
6.8	Parafabrikimi, transporti dhe montimi i dritareve nga profilet e plastikës t=8cm me 3 ura termike. Profilet dhe mekanizmat montues prodhim të vendeve të BE-së komplet me mekanizëm, bagllama dhe dorëz për hapje dhe mbyllje, me hapje normale dhe kiper. Paisur me xham termopan 4+12+4mm. Xham transparent pa ngjyrë. Komplet me gomë perimetrike për mbyllje hermetike. Komplet me qelës për hapje dhe mbyllje. Dyer të kulatetit të lartë klas "A1", me dimensione 200x55cm	copë	1	120.00 €	120.00
6.9	Parafabrikimi, transporti dhe montimi i dritareve nga profilet e plastikës t=8cm me 3 ura termike. Profilet dhe mekanizmat montues prodhim të vendeve të BE-së komplet me mekanizëm, bagllama dhe dorëz për hapje dhe mbyllje, me hapje normale dhe kiper. Paisur me xham termopan 4+12+4mm. Xham transparent pa ngjyrë. Komplet me gomë perimetrike për mbyllje hermetike. Komplet me qelës për hapje dhe mbyllje. Dyer të kulatetit të lartë klas "A1", me dimensione 400x225cm	copë	1	900.00 €	900.00
6.1	Parafabrikimi, transporti dhe montimi i dritareve nga profilet e plastikës t=8cm me 3 ura termike. Profilet dhe mekanizmat montues prodhim të vendeve të BE-së komplet me mekanizëm, bagllama dhe dorëz për hapje dhe mbyllje, me hapje normale dhe kiper. Paisur me xham termopan 4+12+4mm. Xham transparent pa ngjyrë. Komplet me gomë perimetrike për mbyllje hermetike. Komplet me qelës për hapje dhe mbyllje. Dyer të kulatetit të lartë klas "A1", me dimensione D=115cm	copë	1	240.00 €	240.00
6.11	Parafabrikimi, transporti dhe montimi i dritareve nga profilet e plastikës t=8cm me 3 ura termike. Profilet dhe mekanizmat montues prodhim të vendeve të BE-së komplet me mekanizëm, bagllama dhe dorëz për hapje dhe mbyllje, me hapje normale dhe kiper. Paisur me xham termopan 4+12+4mm. Xham transparent pa ngjyrë. Komplet me gomë perimetrike për mbyllje hermetike. Komplet me qelës për hapje dhe mbyllje. Dyer të kulatetit të lartë klas "A1", me dimensione D=95cm	copë	1	195.00 €	195.00
6.12	Parafabrikimi, transporti dhe montimi i dritareve nga profilet e plastikës t=8cm me 3 ura termike. Profilet dhe mekanizmat montues prodhim të vendeve të BE-së komplet me mekanizëm, bagllama dhe dorëz për hapje dhe mbyllje, me hapje normale dhe kiper. Paisur me xham termopan 4+12+4mm. Xham transparent pa ngjyrë. Komplet me gomë perimetrike për mbyllje hermetike. Komplet me qelës për hapje dhe mbyllje. Dyer të kulatetit të lartë klas "A1", me dimensione D=75cm	copë	1	185.00 €	185.00
6.13	Parafabrikimi, transporti dhe montimi i dritareve nga profilet e plastikës t=8cm me 3 ura termike. Profilet dhe mekanizmat montues prodhim të vendeve të BE-së komplet me mekanizëm, bagllama dhe dorëz për hapje dhe mbyllje, me hapje normale dhe kiper. Paisur me xham termopan 4+12+4mm. Xham transparent pa ngjyrë. Komplet me gomë perimetrike për mbyllje hermetike. Komplet me qelës për hapje dhe mbyllje. Dyer të kulatetit të lartë klas "A1", me dimensione D=55cm	copë	1	130.00 €	130.00



TRIANGLE  
S.H.P.K.  
SUHAREKË

A.B.

6.14	Furnizimi transporti dhe montimi i xhamve ne dritaret ekzistuese nga plastika. Ne cmim te kalkuloheh te gjitha aksesoret e nevojshem per montimin e xhamve. Nje tersi e dritares I ka 7 pjesë te xhamit (4 dritare me nga 7 xhama). Masa e xhamave duhet te meret ne vend edhe nje here.	copë	28	50.00 €	1400.00
					5190.00

Nr.	Specifikimi I Punimeve	Njesija	Sasia	€ / Njesi	€ / Sasi
7	<b>Punët e Sanitarisë</b>				
7.1	Furnizimi, transporti dhe montimi I lavabovë dhe guaskave ne toalete. Ne cmim te perfshihet furnizimi transporti dhe montimi I kroit me uje te nxehte dhe te ftohte me te gjitha aksesoret e nevojshem per lidhje, ventila, sifona, gypat per shkarkim te kanalizimit, elj.	copë	3	350.00 €	1050.00
7.2	Furnizimi, transporti dhe montimi I ujmbledhesve, per largimin e ujit, ne toalete, ne korridor perpara toaletesve, ne kthinen e paraqitur si ne skice. Ne cmim te perfshihen edhe gypat per shkarkimin e ujit te kanalizimit, nga ujëmbledhësi deri tek puseta me e afert.	copë	7	35.00 €	245.00
					1295.00

Nr.	Specifikimi I Punimeve	Njesija	Sasia	€ / Njesi	€ / Sasi
8	<b>Punë të tjera-Parteri</b>				
8.1	Prerja dhe demolimi i asfaltit me të gjitha shtresat në rrugë me dimensione ( 300x60cm), ne thellsi te mjaftueshme duke i'u pershtatur pjerrtesisë së gypit deri ne kycje te pusetes ne asfalt. Ne cmim te perfshihet transporti materialit te demoluat deri ne deponi qe e cakton Investitori/Organi Mbikqyres.	m2	5	50.00 €	250.00
8.2	Demolimi I kubëzave në trotuar me dimension (200x100cm)	m2	2	2.00 €	4.00
8.3	Germimi i dheut kategorise-III dhe IV, per hapjen e kanalit deri ne kuoten e nevojshme per vendosjen e gypit. Dheu i tepert i germuar te largohet ne deponin e caktuar te cilen e caktoni organi investitori/mbikqyres.	m3	18	2.00 €	36.00
8.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e Rërës 0-1mm, trashësi 10-15cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm dhe ,mbi gyp 15cm ne menyre qe te mbeshlillet komplet gypi sipas vërejljeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore.	m3	4	10.00 €	40.00
8.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypit HDPE Ø200 SN8. Ne cmim te parashihen dhe pjeset tjera fazonike.	m'	18	5.00 €	90.00
8.6	Mbulimi I kanalit me dheun e germuar ne shtresa 20-30 cm duke e ngjeshur ne pjesen brenda rrethojes aty ku ka gjelbrim	m3	6	2.00 €	12.00
8.7	Furnizimi, transporti dhe mbushja e kanalit me zhavor 0-31.5 mm. Zhavori te shtrihet dhe te ngjeshet ne shtresa trashësi 20-30 cm me Mv=100Mpa, sipas vërejljeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore.	m3	6	10.00 €	60.00
8.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi gyp sipas normave teknike	m'	18	0.20 €	3.60
8.9	Furnizimi, transporti dhe punimi I shtresës së asfaltit në zonën e prerë të rrugës sikurse ajo ekzistuesja , si dhe kthimin në gjendje të mëparshme.	m2	5	80.00 €	400.00
8.1	Vendosja e kubëzave në trotuare , duke llogaritur edhe nivelizimin me anë të shtresave të zhavorit , si dhe kthimin në gjendje të mëparshme sikurse trotuari ekzistues.	m2	2	3.00 €	6.00
8.11	Punimi I pusetes kontrolluese nga betoni ,me te gjitha paisjet komplet,kapak, izolime dhe hidroizolime te nevojshme si dhe ventilim dhe elementet tjera per funksionalizim. Ne cmim te perfshihet depertimi nga objekti deri tek puseta e pare kontrolluese	copë	1	150.00 €	150.00



8.12	Punimi I puseles kontrolluese nga betoni ,me te gjitha paisjet komplet,kapak, izolime dhe hidroizolime te nevojshme si dhe ventilim dhe elementet tjera per funksionalizim.	cope	1	250.00 €	250.00
8.13	Germimi I dhout te kat. III-IV per hapjen e themeleve te rrethojes se oborrit, te gjitha sipas detaleve adekuate te projektit. Materiali I teper te transportohet deri ne deponi.	m <sup>3</sup>	85	4.00 €	340.00
8.14	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit fr 0-32 mm, trashesi d=10 cm nen tabanin e themelit, shtrirja dhe ngjeshja deri ne min 50 Mpa	m <sup>3</sup>	15.00	10.00 €	150.00
8.15	Furnizimi, transporti, dhe punimi i betonit te armuar te themeleve i cilesis, klasë C-25. Dimensionet te punohen sipas detalit te projektit 40x40 cm se bashku me cokullen, ne cmim te perfshihet kallupimi, ngjeshja me vibrator ,demontimi I kallupeve dhe mirembajtja e betonit sipas normave teknike.	m <sup>3</sup>	40.00	75.00 €	3000.00
8.16	Furnizimi, transporti, prerja dhe lakimi I hekurit S-400/500 , punimi i hekurit te behet sipas detalit te armimit.	kg	3,000.00	0.75 €	2250.00
8.17	Furnizimi, transporti dhe montimi I rrethojes metalike sipas detalit "Gardhi 1" te projektit. Ne çmim te llogariten te gjitha materialet, lyerja me baze antikoroduese dhe pastaj lyerja ne dy shtresa me ngjyrë, ngjyra perzgjidhet ne bashkepunim me investitorin.	m'	200.00	25.00 €	5000.00
8.18	Furnizimi, transporti dhe montimi I portes metalike "PRR" te hyrjes ne oborr, deres rreshqitrese mbi profil, ngjitur me të, të punohet dera hyrese për këmbesorë ne pjesen ku nuk e pengohet nga dera rreshqitese. Dyerit te punohen nga metali sipas detalit "PRR" dhe "PK" te projektit. Ne çmim te llogariten te gjitha materialet, mekanzmat e nevojshem per hapje dhe mbyllje (porta rreshqitese) si lyerja me baze dhe dy shtresa, ngjyra perzgjidhet ne bashkepunim me investitorin.	cope	1.00	380.00 €	380.00
8.19	Furnizimi, transporti dhe montimi I deres metalike për këmbesorë sipas detalit "PK"	copë	1.00	100.00 €	100.00
					12521.00
<b>E</b>	<b>PARALLOGARIA INSTALIMEVE ELEKTRIKE - RIPARIMI-LYERJA QAP- PRIZREN</b>				

**OBJEKTI I TRAJNIMEVE PER QUMSHTORE**

**E-1 RRYMAT E FORTA**

I	PUNET PERGADITORE	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Demontimi I trupave ndriçues ekzistues, duke I ruajtur kablloet furnizuese nga demtimet. Demtimet e kabllove furnizues rregullohen nga punekryesi.	komplet	1	100.00 €	100.00
2	Demontimi I te gjithë nderpresave, duke I ruajtur kablloet furnizuese dhe kulit montuese nga demtimet. Demtimet e kabllove furnizues dhe kulive rregullohen nga punekryesi.	komplet	1	50.00 €	50.00
3	Demontimi I te gjithë prizave, duke I ruajtur kablloet furnizuese dhe kulit montuese nga demtimet. Demtimet e kabllove furnizues dhe kulive rregullohen nga punekryesi.	komplet	1	50.00 €	50.00
				<b>Komlet I</b>	<b>200.00</b>

II	KUADRI KRYESOR SHPERNDARËS	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Kontrollimi I paisjeve te montuara te Kuadrit Kryesor Shpërndarës KKS, I cili eshte i montuar dhe ne te eshte i montuar njehsori per matjen e hargjimeve te energjise elektrike, nderruesi tarlor, FID-i si dhe siguresat njeopolare. Ne KKS duhet te montohet shkarkuesi i mbitensionit C60, 40A, SPD, Type2, 40kA	komplet	1	110.00 €	110.00
2	Kontrollimi I Kuadrit te komandimit te ndriçimit dhe paisjeve tjera i cili eshte i montuar ne pjesen e kuzhines se improvizuar. Kuadri do të pershtate me nevojat e tanishme te objektit, duke kalkuluar edhe pasivizimin e tij	komplet	1	50.00 €	50.00
				<b>Komlet II</b>	<b>160.00</b>





III	Trupat ndriqes, prizat, ndërprerësat dhe tasterët	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupave ndriqes LED 45W, me dim. 1200x300 mm, 4200K, 90lm/W, EMV/EMC, IP 20 apo me karakteristika teknike te ngjashme	copë	10	65.00 €	650.00
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupave ndriqes LED 45W, me dim. 600x600 mm, 4200K, 90lm/W, EMV/EMC, IP 20 apo me karakteristika teknike te ngjashme	copë	3	45.00 €	135.00
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupave ndriqes LED 24W, 4200K, 90lm/W, EMV/EMC, IP 25 apo me karakteristika teknike te ngjashme	copë	2	35.00 €	70.00
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupave ndriqes LED 8W, 4200K, 90lm/W, EMV/EMC, IP 65 apo me karakteristika teknike te ngjashme	copë	3	15.00 €	45.00
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupave ndriqes LED 5W, 4200K, 90lm/W, EMV/EMC, IP 20 apo me karakteristika teknike te ngjashme. Trupat ndriqes do te montohen ne pilaforin e punuar nga pllaket e gislit, si dhe do te jen montim i mbendeshem	copë	24	8.00 €	192.00
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupave ndriqes per mure LED 5W, 4200K, 90lm/W, EMV/EMC, IP 20 apo me karakteristika teknike te ngjashme	copë	6	15.00 €	90.00
7	Furnizimi, transportimi dhe montimi i trupave ndriqes të ndriqimit panik 8W, për montim të drejtpërdrejtë në mure, me mbulesën e poliestrës me xham të leshuar, me mbulim PMMA, me baterinë autonome nga NiMH me auto-test dhe automat për rimbushje çdo tre orë . Mbrojtja IP25.	copë	4	20.00 €	80.00
8	Furnizimi, transportimi dhe montimi i ndërprerësit njëpolarë 10 A , 220 V, në kutit ekzistuese	copë	11	5.00 €	55.00
9	Furnizimi, transportimi dhe montimi i ndërprerësit alternativ 10 A , 220 V, në kutit ekzistuese	copë	4	5.00 €	20.00
10	Furnizimi, transportimi dhe montimi i prizat njëfazore 2M 16 A , 220 V	copë	12	8.50 €	102.00
11	Furnizimi, transportimi dhe montimi i prizat trefazore standarde 16 A , 4000 V	copë	3	8.60 €	25.80
12	Furnizimi transporti dhe punimi i furnizimit per nderprerësit njëpolar ne korridor, se bashku me kullin rrethore Ø 60mm. Pas pefundimit te punimit vendi i demtuar duhet te kthehet ne gjendjen ekzistuese. ( Nderpresit ekzistues eshte i tipi OG )	copë	1	15.00 €	15.00
	Furnizimi, transporti dhe montimi i indikatorit per banjo, duke parapare edhe nderimin e kutive te indikatorëve. Indikatorit duhet te jete i tipit TEM apo i ngjashem.	copë	2	20.00 €	40.00
	Meremetimi vendeve te montimit te nderprerësve dhe prizave, ku perfishihen nderimi i kabllëve dhe kutive mbajtëse te tyre,	copë	3	10.00 €	30.00
13	Furnizimi transporti dhe punimi i ndërprerësve me kabllë të tipit PPy 5X1,5 mm <sup>2</sup> me gjatësi mesatare 10 m, të vendosur në gyp fleksibil Ø16 mm <sup>2</sup> .	copë		25.00 €	0.00
14	Domontimi i ventilatoreve dhe montimi i tyre, pas pefundimit te riparimit te pliaforit. Në çmim duhet te kalkulohet edhe nderimi i ventilatoreve te cilët nuk punojne	copë	5	10.00 €	50.00
				<b>Gjithsej III</b>	<b>1699.80</b>

IV	Kontrollimi i Tokëzimit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Matja e rezistense se tokëzimit te kuadri kryesor shperndares, si dhe protokollin e shqyrtimeve të instalimeve elektrike sipas rregullave elektrike të IEC 61557-2/3/4/5/6 ose VDE 413/2/3/4/5/6 nga kompanitë të licencuara. Në çmim duhet et kalkulohet edhe riparimi i nevojshem i tokëzimit nese pas matjes vlerat e tokezimit nuk dalin në kufit e lejuar per tokëzimet e objekteve	komplet	1	250.00 €	250.00
				<b>Gjithsej IV</b>	<b>250.00</b>

E-1	REKAPITULIMI I ELEKTRIKES RRYMAT E FORTA- Qumshtore	Totali
I	Punet Demontuese	200.00
II	Kuadriot shperndares	160.00
III	Trupat ndriqes, prizat, ndërprerësat dhe tasterët	1599.80
IV	Kablrimi i kuadrove, ndriqim dhe të prizave	250.00
<b>TOTAL RRYMAT E FORTA E-1:</b>		<b>2009.80</b>





## OBJEKTI QENDROR- KTHINA E FURRES

E-2

RRYMAT E FORTA

I	KUADRI KRYESOR SHPËRNDARËS	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
	Punimet te Kuadri kryesor shperndares KKSH , per furnizimin e furres me energji elektrike dhe ne kuadrin shperndares te furres				
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 125A, 25kA	copë	2	20.00 €	40.00
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 100A, 25kA	copë	1	20.00 €	20.00
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i FID-it 40A, In 30 mA	copë	1	25.00 €	25.00
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i Siguresave automatike njëpolare Tip B-16A	copë	7	20.00 €	140.00
5	Materiali i nevojshëm për kompletimin e tabelës	komplet	1	50.00 €	50.00
<b>Komlet II</b>					<b>40.00</b>

II	Furnizimet, kanalizimet dhe aksesoret tjer te Instalimeve elektrike	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi me material , shtrirja, lidhja dhe komisionimi i kanaleve kablovike me dim.(300X50)mm , përfshirë dhe aksesoret e nevojshem, tipi C3 Hot-dip i galvanizuar per perdorim te brendshem dhe te jashtem sipas standardeve ISO1461:2009 ; SS-EN ISO 12944-2. Kanali kablovik i shpuar me vrime Ø 5.8 mm në fund të kanilit që do të përdoren për fiksimin e nyjeve. Vrima ovale përgjatë pjesës anësore të kanilit mund të përdoren për montimin e aksesorëve. Materiali: Çelik, para-galvanizuar i bardhë. Kanali kablovik i varur në pilaon sipas vizatimeve teknike. Komplet duke përfshirë dhe të gjitha pajisjet e nevojshme për kanalet kablovike të cilat përdoren për kabllo kryesore të rrjetit të energjisë, Kthesat, mbajtesit dhe aksesoret tjer.	m	35	4.00 €	140.00
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kanaleve te plastikes me dimensione 100x60 mm, per vendosjen e kabllos se re furnizuese dhe kabllove te tjera ekzistuese	m	12	6.00 €	72.00
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kanaleve te plastikes me dimensione 40x25 mm, per vendosjen e kabllove furnizuese te prizave	m	5	3.00 €	15.00
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i kanaleve te plastikes me dimensione 25x16 mm, per vendosjen e kabllove furnizuese te prizave	m	3	2.50 €	7.50
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kanaleve te plastikes me dimensione 16x16 mm, per vendosjen e kabllove furnizuese te prizave	m	12	2.00 €	24.00
6	Kanalizimi i te gjitha kabllove ekzistuese ne kanalet metalike dhe plastikike	m	38	5.00 €	190.00
7	Furnizimi, transportimi dhe montimi i prizat njëfazore (OG) 16 A , 220 V	copë	4	8.00 €	32.00
8	Furnizimi, transportimi dhe montimi i prizat trefazore (OG) 16 A , 220 V	copë	1	12.00 €	12.00
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i kablilit NNY-J 5x25mm <sup>2</sup> , per furnizimin e furres me energji elektrike	m	42	2.50 €	105.00
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i kablilit PPF 5x10 mm <sup>2</sup> , per furnizimin e furres me energji elektrike	m	19	2.00 €	38.00
11	Furnizimi transporti dhe punimi i prizav njëfazore me kablo të tipit PPy 3X2,5 mm <sup>2</sup> me gjatësi mesatare 10m, të vendosur në gyp fleksibil Ø20 mm <sup>2</sup> .	copë	4	15.00 €	60.00
12	Furnizimi transporti dhe punimi i prizav trefazore me kablo të tipit PPy 5X2,5 mm <sup>2</sup> me gjatësi mesatare 10m, të vendosur në gyp fleksibil Ø20 mm <sup>2</sup> .	copë	1	15.00 €	15.00
13	Furnizimi, transportimi dhe montimi i trupave ndriçues të ndriçimit panik 8W, për montim të drejtpërdrejtë në mure, me mbulesën e poliestrës me xham të leshuar, me mbulim PMMA, me baterinë autonome nga NiMH me auto-test dhe automat për rimbushje çdo tre orë . Mbrojtja IP25.	copë	9	18.00 €	162.00
14	Materiali i nevojshëm për kompletimin e këtij pozicioni	komplet	1	100.00 €	100.00
<b>Gjithsej IV</b>					<b>972.60</b>

E-2

REKAPITULIMI I ELEKTRIKES RRYMAT E FORTA- FURRA



II	Kuadrilot shperndares	40.00
III	Trupat ndrriques, prizat, ndërrprerësats dhe tasterët	972.50
TOTAL RRYMAT E FORTA E-1:		1012.50

**OBJEKTI I TRAJNIMEVE TEKNIKE**

E-3	RRYMAT E FORTA	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
-----	----------------	--------	-------	-------	--------

I	PUNET PERGADITORE	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Demontimi I trupave ndrriques ekzistues, duke I ruajtur kablilot dhe kanalet furnizuese nga demtimet. Demtimet e kablove furnizues rregullohen nga punekryesi.	komplet	1	100.00 €	100.00
2	Demontimi I te gjithë kuadrove shperndres ekzistues, te cilet jane te demtuar. Gjate demontimit duhet te rhen te gjitha elementet e kuadrov shperndares ngase te njetit do te montohen ne kuadrot e ri.	komplet	5	80.00 €	400.00
			<b>Komplet I</b>		<b>500.00</b>

II	KUADRI KRYESOR SHPERNDARES	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi dhe montimi I Kuadrov Shperndarës KSH-ve, ne objektin e trajnimeve. Kuadrot duhet te jene me dimensione që duhet të mundësoj vendosjen e të gjitha elementeve ekzistuese siq jane te montuar tani.Ormani duhet të punohet prej llamarinës së plastifikuar me derë dhe çelës. Në çnim duhet te kalkulohe edhe montimi I elementeve ekzistuese te demantuara me heret si FID-i, siguresat rjêpolare, zbarra, borne, klema, perçues, bulona si dhe materiale tjera te nevojshëme per kompletimin e kuadrit.	komplet	5	250.00 €	1250.00
			<b>Komplet II</b>		<b>1250.00</b>

III	Trupat ndrriques, prizat, ndërrprerësats dhe tasterët	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transporti dhe montimi I trupave ndrriques LED 45W, me dim. 1200x300 mm,4200K, 90lm/W, EMV/EMC, IP 20 apo me karakteristika teknike te ngjashme	copë	80	65.00 €	5200.00
2	Furnizimi, transporti dhe montimi I trupave ndrriques LED 8W, 4200K, 90lm/W, EMV/EMC, IP 65 apo me karakteristika teknike te ngjashme	copë	6	15.00 €	90.00
3	Furnizimi, transporti dhe montimi I trupave ndrriques LED 24W, 4200K, 90lm/W, EMV/EMC, IP 25, per montim ne mur apo me karakteristika teknike te ngjashme	copë	2	35.00 €	70.00
4	Furnizimi, transportimi dhe montimi I trupave ndrriques të ndrriqimit panik 8W, për montim të drejtpërdrejtë në mure, me mbulesën e poliesterës me xham të leshuar, me mbulim PMMA, me baterinë autonome nga NiMH me auto-test dhe automat për rimbushje çdo tre orë . Mbrojtja IP25.	copë	25	15.00 €	375.00
5	Furnizimi transporti dhe punimi I kanaleve te plastikes me dimensione 40x25 mm perf vendosjen e kablove furnizuese te trupave ndrriques. Ne çnim duhet te kalkulohet edhe montimi I tyre adekuat ne pllafonin I cili eshte I punuar nga pllaket e gipsim	m	150	2.50 €	375.00
6	Furnizimi transporti dhe punimi I kanaleve te plastikes me dimensione 25x16 mm perf vendosjen e kablove furnizuese te trupave ndrriques. Ne çnim duhet te kalkulohet edhe montimi I tyre adekuat ne pllafonin I cili eshte I punuar nga pllaket e gipsim	m	300	2.00 €	600.00
7	Furnizimi transporti dhe punimi I kanaleve te plastikes me dimensione 16x16 mm perf vendosjen e kablove furnizuese te trupave ndrriques. Ne çnim duhet te kalkulohet edhe montimi I tyre adekuat ne pllafonin I cili eshte I punuar nga pllaket e gipsim	m	250	1.80 €	450.00
8	Furnizimi transporti dhe punimi I trupave ndrriques me kablo të tipit NYM (PPy) 3X1,5 mm² me gjatësi mesatare 10 m, të vendosur në gyp fleksibil veteshuares Ø16 mm².	copë	88	15.00 €	1320.00
9	Furnizimi transporti dhe punimi I trupave ndrriques te ashtuquajtur Panik me kablo të tipit NYM (PPy) 3X1,5 mm² me gjatësi mesatare 15 m, të vendosur në gyp fleksibil veteshuares Ø16 mm².	copë	25	15.00 €	375.00
			<b>Komplet III</b>		<b>8855.00</b>



E-3	REKAPITULIMI I ELEKTRIKES RRYMAT E FORTA- OBJEKTI I TRAJNIMEVE	
I	Punet Demontuese	500.00
II	Kuadrilot shperndares	1250.00
IV	Kablilimi i kuadrove, ndriqimit dhe te prizave	8855.00
TOTAL RRYMAT E FORTA E-1:		10605.00

E-4	Atestet dhe testimi i sistemit	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Testimi i te gjitha puneve dhe materialeve te sipas standardeve ne fuqi per ketle lloje punimi	paushall	1	150.00 €	150.00
Gjithsej XI					150.00

ELEKTROINSTALIMET - REKAPITULIM RENOVIMET E AMBULANTAVE		
E-1	OBJEKTI I TRAJNIMEVE PER QUMSHTORE	2009.80
E-2	OBJEKTI I TRAJNIMEVE TE FURRES	1012.60
E-3	OBJEKTI I TRAJNIMEVE TEKNIKE	10605.00
E-4	ATESTET DHE TESTIMI I SISTEMIT	150.00
TOTALI INTALIMET ELEKTRIKE		13777.30

1	Mobilizimi	€	250.00
2	Punët e Demolimit	€	839.00
3	Punët e Muratimit	€	11.00
4	Perpunimi Final I Mureve te Brendshme	€	3890.00
5	Punet e qeramikes	€	1295.00
6	Punët e zdruktharise	€	5190.00
7	Punët e Sanitarisë	€	1295.00
8	Punë të tjera-Parteri	€	12521.60
9	Elektrika		13777.30
TOTAL:		€	39068.90

APRK-Prishtinë					
Nr.	Specifikimi I Punimeve	Njesija	Sasia	€ / Njesi	€ / Sasi
1	Mobilizimi				
1.1	Mobilizimi i kompanisë dhe konzervimi - ruajtja e paisjeve të cilat nuk do të hiqen. Te ruhen dhe te kthehen prap ato paisje qe duhet te kthehen ne vendin qe e percakton Investitori/organi mbikqyres	komplet	1	150.00 €	150.00
					150.00

Nr.	Specifikimi I Punimeve	Njesija	Sasia	€ / Njesi	€ / Sasi
2	Punët e Demolimit				
2.5	Demolimi i dritareve, me dimensione b/h=445/180cm. Ne cmim te perfshihet transporti materialit te demoluar deri ne depo ni qe e cakton Investitori/Organi Mbikqyres.	copë	4	25.00 €	100.00

Nr.	Specifikimi I Punimeve	Njesija	Sasia	€ / Njesi	€ / Sasi
2	Punët e zdruktharise				
2.1	Furnizimi transporti dhe montimi i dritareve nga materiali PVC me dimensione b/h= 445/160cm .Dritaret te kene 3 hapje normale dhe kiper.Ne cmim te perfshihet dhe adaptimi dhe meremetimi I arkitraveve mbi dritare pasi qe pas heqjes se dritareve ekzistuese hapsira mbi dritaret mbetet prej rreth 20cm. Kjo hapsire te punohet nga materiali i PVC, me panel me mbushje te plote. Ngjyra te jete e njejte me ngjyren e dritareve.	copë	4	700.00 €	2800.00
					2800.00



Nr.	Specifikimi I Punimeve	Njesija	Sasia	€/Njesi	€/Sasi
3	<b>Perpunimi Final I Mureve te Brendshme</b>				
3.1	Pastrimi dhe grryerja e siperfaqeve te murit ekzistues, nga mbeljet dhe papasterinat siperfaqesore.	m2	20	1.00 €	20.00
3.2	Punimi I shpaletave duke I perfshi edhe kendoret pergjate kornizes se dritareve, pasi te jene montuar dritaret, deri ne finalizim te plote duke u pershatur me gjendjen ekzistuese, nga pjesa e jashtme dhe e mbrendshme. Ne cmim te perfshiret edhe ruajja e materialit te sollbankave ekzistuese, pasi qe jane ne gjendje te mire.	m'	50	5.00 €	250.00
3.3	Sjellja e materialit - punimi I patenimit me llaq gjilpsi 2mm deri ne arrijten e siperfaqes se lenuar.	m2	20	3.50 €	70.00
3.4	Sjellja e materialit dhe ngjyrosja e mureve me ngjyre plastike (anti-bacterial).	m2	20	1.50 €	30.00
					<b>370.00</b>

1	Mobilizimi			€	150.00
2	Punët e zdukthtarise			€	2800.00
3	Perpunimi Final I Mureve te Brendshme			€	370.00
				<b>Totali</b>	<b>3320.00</b>

QAP-Prizren			<b>Totali</b>	<b>39068.90</b>
APRK-Prishtinë			<b>Totali</b>	<b>3320.00</b>

VËREJTJE: TË GJITHA PRODHIMET KU JANË PËRMENDUR EMRAT E PRODHUESVE MUND TË SIGUROHEN PRODHIME TË NGAJSHME ME KARAKTERISTIKA TË NJËJTA OSE MË TË MIRA

KONTROLLOJENI FORMULËN QË TË PËRFSHIHEN TË GJITHA POZICIONET, AUTORITETI KONTRAKTUES NUK MBAN PËRGJEGJËSI PËR GABIMET EVENTUALE NË FORMULË.



A.B.



**RIKAPITULLIMI:**

QAP Gjilan	15,435.8 €
QAP Prizren	39,068.9 €
APRK Prishtinë	3,320.0 €
€/Total:	57,824.7 €

VËREJTJE: TË GJITHA PRODHIMET KU JANË PËRMENDUR EMRAT E PRODHUESVE MUND TË SIGUROHEN PRODHIME TË NGJAJSHME ME KARAKTERISTIKA TË NJËJTA OSE MË TË MIRA

KONTROLLOJENI FORMULËN QË TË PËRFSHIHEN TË GJITHA POZICIONET, AUTORITETI KONTRAKTUES NUK MBAN PËRGJEGJËSI PËR GABIMET EVENTUALE NË FORMULË.

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)	
Emri i Kompanisë:	"TRIANGLE" SHPK
Adresa e plotë:	Brigada 123, pn - Suharekë
I përfaqësuar nga:	
Emri:	ARIAN BYTYÇI
Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:	
Data:	23.09.2019
Vula:	

Numri i Prokurimit: 209-19-6649-5-2-1 Numri i brendshëm: 209/19/034/521- Titulli Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019

**Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE**

PJESA	PËRSHKRIMI	TOTALI - €
	RENOVIMI I QAP GJILAN DHE QAP PRIZREN, 2019	57,8243.70 €
Totali i përgjithshëm:		57,824.70 €

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	TRIANGLE SHPK
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TE OE:	ARIAN BYTYÇI
NËNSHKRIMI:	
DATA:	23.09.2019
YULA:	





## Letër Standarde për njoftim të

### llogarijtes së gabuar

MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE, M/s Edit Durham Nr.46 10000  
PRISHTINË

10.10.2019

"TRIANGLE" SH.P.K., rr.Brigada123, 23000, Suharekë,

Nr. i Prokurimit:	209-19-6649-5-2-1
Nr i brendshëm	209/19/034/521

**Titulli: Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019**

I nderuar Arian Bytyçi,

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, , i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 siç citohet në vazhdim " LPP ".

Gjatë ekzaminimit të tenderit të juaj kemi gjetur gabim(e) aritmetik(e). Gabimi ose gabimet kanë të bëjnë me:

- 1 *E-IREKAPITULIMI I ELEKTRIKES RRYMAT E FORTA- Qumshtore 2 009.80€*
- 2 *E-2 OBJEKTI QENDROR- KTHINA E FURREs, RRYMAT E FORTA, Komlet II ...40€*
- 3 *Rekapitullimi QAP Prizren, punët e qeramikës....1 295€*
- 4 *APRK Prishtinë, totali.....3 320 €*
- 5 *RIKAPITULLIMI: .....57 824.70 €*

Pasi që gabimi (et) i evidentuar(a) nuk është më shumë se dy përqind (2%) i vlerës totale të ofertës,për të vlerësuar tenderin e juaj në mënyrë të duhur ne kemi korrigjuar gabimin (gabimet) duke bërë amendamentet vijuese të tenderit të juaj:

- 1 *E-IREKAPITULIMI I ELEKTRIKES RRYMAT E FORTA- Qumshtore 2 209.80€*
- 2 *E-2 OBJEKTI QENDROR- KTHINA E FURREs, RRYMAT E FORTA, Komplet II ..275€*
- 3 *Rekapitullimi QAP Prizren, punët e qeramikës....1 488 €*
- 4 *APRK Prishtinë, totali.....3 420 €*
- 5 *RIKAPITULLIMI: .....58 552.70 €*

Nëse nuk pajtoheni me këtë (këto) amendament(e), ju lutem të na kontaktoni menjëherë me shkrim në adresën e lartë shënuar të autoritetit kontraktues ose në numrin e fax-it [*shëno numrin e fax-it*] apo në e-mail [henrieta.vula@rks-gov.net](mailto:henrieta.vula@rks-gov.net)

Me respekt,

Feti Ibishi,  
[Emri dhe mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit]

  
[Nënshkrimi]





**TRIANGLE**  
DESIGN & BUILD

**LISTA E STAFIT "TRIANGLE" SHPK**

Nr.	Pozita dhe Profesioni	Emri/ Mbledmri	Vitet e përvojës
1	Menaxher I Projektit	Arian Bytyçi	6 (gjashte) Shiqo CV personale
	Inxhinier i Ndërlimitarisë		
2	Përgjegjës për Hidroteknikë	Ukë Baftjara	6 (gjashte) Shiqo CV personale
	Inxhinier i Hidroteknikës		
3	Përgjegjës për Elektro	Ibrahim Elezi	22 (njetzet e dy) Shiqo CV personale
	Inxhinier i Elektrikes		
4	Përgjegjës për Arkitekturë	Pajazit Sedolli	1 (nje) Shiqo CV personale
	Inxhinier i Arkitekturës		

"TRIANGLE" SHPK





**TRIANGLE**  
DESIGN & BUILD

**“TRIANGLE” shpk**

## VENDIM MBI CAKTIMIN E MENAXHERIT

Me qëllim të realizimit sa më të suksesshëm të projektit me titull:

Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019

Nr. i Prokurimit: 209-19-6649-5-2-1

Ne si Kompani duke u bazuar në personalitetin dhe eksperiencën e tij në realizimin e suksesshëm të një numri të madh të projekteve të kësaj natyre propozojmë qe ing. **Pajazit Sedolli** të jetë menaxher i projektit.

Si dëshmi për profesionalizmin e tij në realizimin e projekteve, ju bashkëngjisim kopjen e diplomës, kontratën e punës si dhe një CV të tij.

“TRIANGLE” shpk

  
**TRIANGLE**  
SH.P.K.  
SUHAREKË

Data: 23/09/2019 - Suharekë

“TRIANGLE” SHPK  
Nr. Biznimit: 010048167

triangle.shpk@gmail.com

Adresa: Rruga Brigada 128 pr.  
Suharekë - Kosovë



## PLANI DINAMIKË

Titulli: Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019 . ; Nr i prokurimit: 209-19-6649-5-2-1

Nr.	Përshkrimi i aktivitetit	Fillimi	Përfundimi	Ditë pune	Nri Punëtorëve	Sep 2019		Okt 2019			Nov 2019
						9/22	9/29	10/6	10/13	10/20	10/27
1	Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019	9/23/2019	11/1/2019	40d	15						
2	PASTRIMI I PUNISHTES	10/27/2019	11/1/2019	6d	15						
3	Gjithesëj ditë pune	9/23/2019	11/1/2019	40d	Mes.15						

**VËREJTJE :** Plani dinamikë për kryerjen e projektit- Renovimi i QAP Gjilan dhe QAP Prizren, 2019 .

është 40 ditë.

