



REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE
Ministry of Labour and Social Welfare
Serbia / Arhiv / Sektor Arhiva / Archive Sector

qeveria.org
qeveria.gov.kg
qeveria.gov

No. Prorok: 2609
Data: 19.06.17
Data: 19.06.17

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE / MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE ZASTITEE / MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE

KONTRATA

**TITULLI I KONTRATËS: Ndërtimi I Qendrës për Aftësi Profesionale
në Podujevë**

Nr¹ i prokurimit: 209-17-1379-5-2-1
Nr i brendshëm: 209/17/010/521

PJESA B: KONTRATA2 & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëriën anë; dhe

"Tribune" shpk,

Mati 1, 340 Muharrem Fejza, Prishtinë

(në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë: Ndërtimi i Qendrës për Aftësi Profesionale në Podujevë

me numër identifikues: 209-17-1379-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Ndërtimi i Qendrës për Aftësi Profesionale në Podujevë

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 149 613,91 €; [njëqind e dyzetë e nëntë mijë e gjashtëqind e trembëdhjetë euro, nëntëdhjetë e një cent] Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Feti Ibishi
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	19.06.2017
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	Jasmir Morina
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	19.06.2017
Vula:	



PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Punë"** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **"Kontraktuesi"** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **"Menaxheri i Projektit"** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **"Çmimi Kontratës"** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **"Vendi i ndërtimit"** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **"Pajisjet e kontraktuesit"** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **"SKicat"** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimin për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Neni 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim. Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën;
- dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërbllimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzimin dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka

ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrers dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftoj Kontraktuesin:

(a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose

(b) të ndërpresë kontratën; dhe

(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e molit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkuorohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkuorim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuase të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar

plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshhtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përgjatshmeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 PAGESA

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme

për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumën e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumën që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumën proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumën dhe mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jetë rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.

- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktajnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm.**

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkohet nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshhtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimit përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Neni 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumatat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprend punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë punë; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;

f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.

ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejtë që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;

b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbuloohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <i>[shëno gjuhën e procedurës]</i> .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës, për një afat 6 mujor. (Prej fillimit deri në përfundim të punimeve dhe 30 ditë shtesë.)
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i> ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i> ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i> ; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: <i>[shëno shumat]</i> (ii) të personave të tjerë: <i>[shëno shumat]</i>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda (7 shtatë) ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është <i>[shëno numrin]</i> ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 7 shtatë ditë pas nënshkrimit të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë pesë muaj ditë kalendarike
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.05% për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	<i>[Specifikoni nëse një regjistër i punës nuk është nevojitet]</i> . Nuk nevojitet një regjistër i punës, përveç atyre të përcaktuara me Ligjin e Ndërtimit.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është Sipas nenit 81 të LPP aktual në fuqi, Menagjimin e Kontratës nga ana e MPMS: Ulpian Tahiri, Kompania mbikqyrëse "PMN"shpk dhe NPN"Univers-MI"

Pagesa	24.1	<p>Pagesat do të bëhen sipas situacioneve të aprovuara nga kompania mbikëqyrëse edhe atë</p> <p>a) Pagesa e situacionit të parë pas përfundimit të 30% të punimeve,</p> <p>b) Pagesa e situacionit të dytë pas përfundimit të 30% të punimeve, (60% e punimeve në total)</p> <p>c) Pagesa e situacionit të tretë pas përfundimit të 20% të punimeve, (80% e punimeve në total)</p> <p>Pagesa e situacionit përfundimtar prej 20 % të punimeve (100% e punimeve në total) do të bëhet pas pranimit teknik të punimeve të përfunduara, njëherit duhet të deponohet sigurimi i punëve të kryera në vlerë 10% të vlerës së kontratës në afat njëvjeçar, përmes garancionit.</p>
Parapagimi	26.1	<p>Shuma e Parapagimit është:</p> <p>PARAPAGIMI (AVANSI) NUK APLIKOHET</p>
Mbajtja e Parasë	27.1	<p>Shuma e parave të mbajtura është: 10% e vlerës së punëve të kryera do të ndalet në afat 1 vjeçar pas pranimit teknik të punimeve dhe para lëshimit të pagesës përfundimtare do të depozitohet kontraktori në formë të garancionit.</p>
Shkaqet për kompensim	30.1	<p>Data e posedimit të vend punimit do të jetë 7 shtatë ditë pas nënshkrimit të kontratës.</p>
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	<p>Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë (1 vit).</p>
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	<p>Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <i>[shëno përqindjen]</i>.</p>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<p><i>[Specifikoni departamentin e Komisionit përgjegjës për pajtim]</i></p>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	<p><i>[shëno te dyja]</i></p> <p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <i>[specifikoni gjykatën kompetente]</i> në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të <i>[specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes]</i> në pajtim me <i>[specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)]</i>.</p>

PJESA IV E KONTRATËS: MODEL I SIGURISË SË EKZEKUTIMIT

[Me logon e institucionit financiar që e jep sigurinë]

Për: **MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE**
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: [emri dhe adresa e operatorit ekonomik]
(në vazhdim "operatori ekonomik")

Titulli i aktivitetit të prokurimit: Ndërtimi i Qendrës për Aftësi Profesionale në Podujevë

Numri i Prokurimit: 209-17-1379-5-2-1

Garancion me kërkesë te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit , me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: < shuma e sigurisë me fjalë dhe shifra > zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substancionale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe /ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: < shuma e garantuar > siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me: < data dhe koha >

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i institucionit financiar

Adresa

Data

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	
Adresa	
Qyteti	
Kodi Postar	
Kontakti	
Telefoni	
Fax	
E-mail	
Numri i TVSH	

BANKA	
Emri	
Adresa	
Qyteti	
Kodi Postar	
Shteti	
Llogaria Bankare	
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:

<u>VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme)</u>
--

<u>DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)</u>
--

ANEKS 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

1. Përshkruaj specifikimet teknike, në mënyrë jo diskriminuese, karakteristikat e detyrueshme të objektit të kontratës siç janë: Kualiteti, sigurimi i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit, sigurimi, paketimi, shënjimi, etiketimi.

Specifikimet teknike duhet të përpilohen në mënyrë që të përputhen me qëllimin e prokurimit dhe të ofrojnë qasje sa më të madhe të operatorët ekonomik të interesuar.

Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar të vendosë specifikime teknik që favorizojnë ose disfavorizojnë një ose më shumë operatorë ekonomik.

1. Të respektohen të gjitha normat, standardet teknike ndërtimore
2. Të respektohet plotësisht Ligji i Ndërtimit
3. Të zbatohet përshkrimi teknik, gjegjësisht projekti kryesor (zbatues)



TRIBUNE^{SH.P.K}
CONSTRUCTION

ÇMIMI I OFERTUAR

SHËNIM

Pjesa C: - Formulari i Dorëzimit të Ofertës – ky formularë duhet të përdoret vetëm nëse tenderi dorëzohet në kopje fizike. Përndryshe, në qoftë se tenderi dorëzohet në mënyrë elektronike, formulari krijohet përmes sistemit.

PJESA C: FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Për: **MINISTRIA E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE**
Rr. "UÇK", nr.67, Prishtinë
(në vazhdim të tekstit "Autoriteti Kontraktues")

Titulli i kontratës: **Ndërtimi i Qendrës për Aftësi Profesionale në Podujevë**

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit me Numër të Prokurimit: **209/17/1379/521**, numri i mbrendshëm: **209/17/010/521**. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim: **Ndërtimi i Qendrës për Aftësi Profesionale në Podujevë**

3. Çmimi total i tenderit është:

Çmimi i tenderit në shifra: **149,676.91** €
Dhe në fjalë: **NJË - KATËR VENTE - GJASHTË SHTATË - GJASHTË PIKË - NËNTËNJË Euro**

4. Ky tender është valid për një periudhë prej **[90 DITË]** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. [Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit parë nënshkruarit të kontratës **[10 % e vlerës së kontratës]** për kohëzgjatjen e periudhës prej 6 muaj].

6. Operatori Ekonomik **[TRIBUNE SH.P.K]** kanë këtë nacionalitet: **[KOSOVAR]**

7. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender **[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]**, me të drejtën tonë të udhëhequr nga ne. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër

[Në rast të konsorciumit]

[Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender **[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]** si partner në konsorcium të udhëhequr nga **[shëno emrin e udhëheqësit]**. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësi e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës].

8. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të



gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

9. Thëksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

E DORËZUAR NGA

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK	
EMRI I KOMPANISË	TRIBUNE SH.P.K
ADRESA E PLOTE	340.MUHARREM FEJZA -PRISHTINË
PËRFAQËSUAR NGA:	
EMRI & MBIEMRI	JASMIR MORINA
POZITA	DREJTOR
NËNSHKRIMI	
DATA	08.05.2015
VULA	

[Në rast Grupi Operatorësh ekonomik:]

	Emri (emrat)	Vend-selia
Partneri 1*		
Etj....*		

* shtoni/fshini rreshta plotësues për partnerët sipas nevojës. Vini re që nënkontraktuesi nuk konsiderohet si partner për qëllime të kësaj procedure të tenderit.

Emri dhe mbiemri i personit të autorizuar për të nënshkruar këtë tender në emër të Konsorciumit: [JASMIR MORINA]

Nënshkrimi: [.....]

Vendi dhe data: [PRISHTINË, 08.05.2015]



Vula e Udhëheqësit:



Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

PËRMBLEDHJE:

PJESA	PËRSHKRIMI	TOTALI - €
	NDËRTIMI I QENDRËS PËR AFTËSIME PROFESIONALE NË PODUJEVË	149 676,91
Totali i përgjithshëm:		149,676.91

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI OE:	TRIBUNE SH.P.K
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TE OE:	JASMIR MORINA /C.
NËNSHKRIMI:	
DATA:	08.05.2017
VULA:	



TRIBUNE_{SHP.K}
CONSTRUCTION


PARAMASA ME ÇMIME

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNIMEVE PËR QAP (Qendra e Aftësimit Profesional) - Podujevë

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion.

ARKITEKTURA

Nr.	Punimet,	njësia	sasia	€ / njësi	€ / sasi
A-I Punimet Pergatitore					
I.1	Largimi i mbeturinave ekzistuese nga lokacion dhe bartja deri në deponi adekuate, demolimi i rrethojës ekzistuese dhe bartja deri në deponin adekuate e materialit demoluesë, -pastrimi i parceles dhe pergatitja e terenit për fillimin e ndertimit të objektit. Në këtë pozicion llogaritet edhe rrethimi i lokacionit si masë mbrojtëse gjatë ekzekutimit të punimeve)	m ²	1500	0.10	150.00
				€ / Pos A-I:	150.00
A-II Punimet e Dheut dhe Mbushjet					
II.1	Gërmimi i gjerë dhe planifikimi dheut në shtresë mesatare ~ (deri në 40 cm) me makinë në sipërfaqen e objektit dhe trotuarit për rreth objektit dhe në parter. Në llogari të merret edhe transporti i dheut të tepërt deri në deponi të qytetit.	m ³	380	0.10	38.00
II.2	Gërmimi i dheut me dorë ose makinë për themele shirit dhe të themele si në projekt.	m ³	240	1.10	264.00
II.3	Furnizimi, mbushja dhe ngjeshja me material zhavorik me fraksion gurë i thyer neper kthina, si dhe përreth themeleve të jashtme. Mbushja të bëhet në shtresa 300 mm ashtu që të arrihet koeficienti i ngjeshmerisë konform kërkesave të llogarise statike.	m ³	380	1.00	380.00
II.4	Furnizimi, mbushja dhe ngjeshja me zhavor të granular të fraksionit 010- 032 me t=100mm nën pllakën e dyshemesë së perdheses. Mbushja të bëhet ashtu që të arrihet koeficienti i ngjeshmerisë konform kërkesave të llogarise statike.	m ³	60	6.00	360.00
II.5	Furnizimi dhe shtrirja e zhavorit me fraksion 0/63mm me d=15cm për platon hyrese, shtigjet, parkingjet dhe trotuarin në hyrje të objektit.	m ³	50	3.00	150.00
II.6	Furnizimi dhe shtrirja e zhavorit me fraksion 0/31.5mm me d=10cm për platon hyrese, shtigjet, parkingjet dhe trotuarin në hyrje të objektit.	m ³	20	3.00	60.00
II.7	Furnizimi mbushja dhe ngjeshja e zhavorrit të granular të fraksionit 032 me t=100 mm. nën themele. Mbushja të bëhet ashtu që të arrihet koeficienti i ngjeshmerisë konform kërkesave të llogarise statike.	m ³	30	2.00	60.00
II.8	Furnizimi, mbushja dhe ngjeshja me zhavor të granular të fraksionit Ø 32 mm t=200 mm, për sipërfaqet ku është parapar shtruarja e trotuarit rrethues të objektit . Mbushja të bëhet ashtu që të arrihet koeficienti i ngjeshmerisë konform kërkesave të llogarise statike.	m ³	30	2.00	60.00



II.9	Furnizimi dhe montimi i gypit te drenazhes nga PVC i performuar(i vrimëzuar)dhe i mbeshjtjellur me folie gjeotekstil	m'	110	1.00	110.00
II.10	Furnizimi dhe mbushja me material gurë rrethanor 30mm-deri 60 mm mbi gypa te drenazhimit.	m³	60	1.00	60.00
				€/ Pos A-II:	1,542.00
A-III Punimet e Armimit					
III-1	Furnizimi,transporti,prerja,lakimi dhe montimi i armaturës ndertimore S400/500 me profile te projektuara sipas specifikimit dhe detajeve ne projekt.	Kg	43082	0.3	12,924.60
III-2	Furnizimi,transporti,dhe montimi i rrjetave te armaturës konstruktive Q-335 me profile te projektuara sipas specifikimit dhe detajeve ne projekt.	Kg	10194.5	0.3	3,058.35
				€/ Pos A-III:	15,982.95
A-IV Kallupimet dhe Punimet e Betoni					
IV.1	Sjellja e materialit, Kallupimet, sjellja e betonit dhe vendosja ne vend e betonit të varfun MB10, d=5cm. Nën themele shiritore sipas sp. Teknik.	m³	36	22.00	792.00
IV.2	Sjellja e materialit, Kallupimet, sjellja e betonit dhe vendosja në vend e betonit MB25 për punimin e themeleve shiritore, . sipas sp. Teknik.	m³	110	53.00	5,830.00
IV.3	Sjellja e materialit, Kallupimet, sjellja e betonit dhe vendosja ne vend e betonit MB30 për punimin soklles se themeleve te objektit, trajeve te mbithemeleve,themelet e rampese dhe shkalleve te jashtme soklles se rampes dhe shkalleve te jashtme, sipas sp. Teknik.	m³	66	40.00	2,640.00
IV.4	Sjellja e materialit, dhe vendosja në vend e betonit MB25 për punimin e pllakës rrafshuese mbi sokull, shkallëve dhe rampës së jashtme sipas sp. Teknik.	m³	143	40.00	5,720.00
IV.5	Sjellja e materialit, Kallupimet, sjellja e betonit dhe vendosja ne vend e betonit MB30 për punimin e shtyllave, mureve, sipas sp. Teknik.	m³	21	50.00	1,050.00
IV.6	Sjellja e materialit, Kallupimet, sjellja e betonit dhe vendosja në vend e betonit MB30 për punimin e trajeve konstruktive dhe shtanguese në pllakën mbi përdhesë, përfshi dhe konzollat. sipas sp. Teknik.	m³	12	53.00	636.00
IV.7	Furnizimi dhe punimi i shtegut ne hyrje te objektit dhe trotuarit rrethuespër rreth objektit me blloqe te betonit me trashesi 80mm, te vendosur ne shtratin prej 60mm rere. Llogaritja per m2 te siperfaqes se blloqeve te vendosura.	m²	170	8.00	1,360.00
IV.8	Furnizimi dhe punimi i parkingjeve me blloqe te betonit me trashesi 80mm, te vendosur ne shtratin prej 60mm rere. Llogaritja per m2 te siperfaqes se blloqeve te vendosura.	m²	100	8.00	800.00
IV.9	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni me dimensione 240x60x1000mm te vendosur ne baze nga betoni. Llogaria te behet ne meter gjatesi te vendosur.	m'	150	5.00	750.00



IV.10	Sjellja e materialit, Kallupimet, sjellja e betonit dhe vendosja në vend e betonit MB30 për punimin e pllakës masive mbi përdhësë (pllaka e kulmit), përfshi dhe konzollat. sipas sp. Teknik.	m ³	151	40.00	6,040.00
IV.11	Sjellja e materialit, kallupimet dhe vendosja në vend e shtresës së Betonit MB25, d=5cm me rrjet Rabicë 4mm, me fusha 15x15cm në mes shufrave(në tavan mbi shtresën termoizoluese). Në çmim te përfshihen edhe rrjetat rabc sipas sp. Teknik.	m ²	590	3.00	1,770.00
IV.12	Sjellja e materialit, kallupimi, sjellja dhe vendosja në vend e betonit - punimi I arkitrajeve te mbidyerve dhe dritareve,trajeve te kurorës së ndriqesit te koridorit nga kulmi me beton të armuar MB30, Sipas sp. Teknik.	m ³	4.5	53.00	238.50

€ / Pos A-IV: 27,626.50

A-V Punet e Muratimeve					
V.1	Sjellja e materialit dhe punimi i muratimit me blloqe argjille G5, 20x25x19cm, mure me trashësi d=25 cm dhe 20 cm. sipas sp. Teknik.	m ³	110	20.00	2,200.00
V.2	Sjellja e materialit dhe punimi i muratimit me blloqe argjille, 12x25x19cm, mure me trashësi d=12 cm. sipas sp. Teknik.	m ²	50	12.00	600.00
V.3	Sjellja e materialit dhe punimi i muratimit me blloqe argjille, 12x25x19cm, mure me trashësi d=2X12 cm, përfshi dhe 6cm tampon ajror ne mes, dmth. Muri me trashësi d=30cm. sipas sp. Teknik.	m ²	75	12.00	900.00
V.4	Sjellja e materialit dhe punimi I muratimit me tulla argjille te thjeshta ,12x25x6.5cm, mure me trashesi d=12 cm. sipas sp. Teknik.	m ²	20	15.00	300.00
V.5	Sjellja e materialit dhe punimi I murit me pllaka gipsi (2x12,5mm), d=10cm - water and fire proof. përfshi dhe konstrukcionin metalik - KNAUF. sipas sp. Teknik.	m ²	20	16.00	320.00
V.6	Sjellja e materialit dhe punimi I kanalit ventilus për dhomen e IT me blloqe argjille, sipas sp. Teknik	m'	6	20.00	120.00
V.7	Sjellja e materialit dhe punimi I oxhakut të nxemjes qendrore dhe ventilimeve d=300mm, me blloqe argjille, termoizolim d=40mm, blloqe betoni dhe kurorat nga betoni I parapregaditur. sipas sp. Teknik	m'	7	26.00	182.00

€ / Pos A-V: 4,622.00

A-VI Punimet e Kulmit					
VI.1	Sjellja e materialit dhe punimi i konstrukcionit të kulmit , struktura mbajtëse 12x14cm; shtangimet 12x14cm; mahit 10x12cm; kontralistellat 3x5cm/70cm; listellat 5x7cm/50cm . Sipas spec. Teknik dhe projektit	m ² / Hor	700	10.00	7,000.00
VI.2	Sjellja e materialit dhe punimi i dyshemes mbi mahitë e konstrukcionit te kulmit me dërrasa d=20 mm . Sipas spec. teknik.	m ²	750	1.00	750.00
VI.3	Sjellja e materialit dhe punimi i shtrojës me folie difuzive . Sipas spec. teknik.	m ²	750	0.50	375.00

VI.4	Sjellja e materialit dhe punimi i mbulesës me llamarin të valëzuar h/v=35mm // 130mm - plastifikuar, trashësi d=0.55mm ("Lindab" apo ngajshëm). Sipas spec. teknik.	m ²	750	6.00	4,500.00
VI.5	Sjellja e materialit dhe punimi i kulmareve me llamarin pa valëzime, e plastifikuar d=0.6mm, e profiluar sipas rreelit të llamarinës së mbulesës dhe gjërësi 2x40cm, përfshi ankorimet dhe ngjitjet adekuate. Sipas spec. teknik.	m'	60	7.00	420.00
VI.6	Sjellja e materialit dhe punimi i mbulesës së llanternës ndriqese: Mbulesë me panell polikarboni d=16mm me dy fusha ajri, dhe ankerime metalike, diktung gome mbi selikon dhe llajsne alumini mbi profilet mbajtëse metalike 40x80x3.2mm të galvanizuar dhe ankerimet metalike adekuate për kons. e betonit. sipas projektit dhe spec. teknik.	m ²	40	20.00	800.00
VI.7	Sjellja e materialit dhe punimi i ullukit horizontal me llamarin të plastifikuar, trashësi d=0.55mm formë dhe madhësi sipas spec. teknik.	m'	160	6.00	960.00
VI.8	Fabrikimi, sjellja dhe vendosja në vend e profileve metalike gjatësore për mbajtjen e borës min. në dy rende. Sipas spec. teknik.	m'	240	6.00	1,440.00
				€/Pos A-VI:	16,245.00
A-VII Punimet metalike					
VII.1	Fabrikimi, sjellja dhe vendosja në vend e profileve metalike me prerje tërthore 60x120mm, me trashësi këmishë 4mm, profilet vendosen mbi traun e sipërm të llanternës dhe vendosen me sistemin me dy ujera në pjerrtësi 20°, mbi të cilën vendoset panelli i polokarbonit, përfshi ankerimet dhe pllakat metalike. përfshi ngjyrën bazë dhe finale. Sipas spec. teknik.	Kg	1640	1.00	1640.00
VII.2	Fabrikimi, sjellja dhe vendosja në vend e profileve metalike me prerje tërthore 140x100mm, me trashësi këmishë 4mm, profilet vendosen mbi traun e poshtëm të llanternës në të cilën varet pllafoni i varun transparent. Inkastrimi nga të dy anët bëhet në thellësi 2x25cm, përfshi ankerimet dhe pllakat metalike. përfshi ngjyrën bazë dhe finale. Sipas spec. teknik.	Kg	625	1.00	625.00
VII.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e mburojave nga çeliku në rampen e hendikepeve në hyrje në objekt. Mburojat vendosen në të dy anët e rampes, ngjyrosen me materialin mbrojtës (minium të plumbit) dhe dy shtresa ngjyrë sipas perzgjedhjes së investitorit. Ekzekutimi duhet të punohet sipas detalit të paraparë me projekt,	m'	35	18.00	630.00
				€/ Pos A-VII :	2,895.00
A-VIII Punimet përcjellse për largimin e ujrave,					



VIII.1	Fabrikimi dhe vendosja në vend e ullqeve vertikale të shiut 125x125mm, përfshi pjesët përcjellëse, mbajtëset, ankorimet, kalueset në sistem të drenazhës. Sipas sp. Teknik dhe detalit.	m'	50	5.00	250.00
VIII.2	Fabrikimi, sjellja dhe vendosja në vend e llamarinës së sigurisë në depertimet e oxhaqeve në kulëm. Sipas spec. teknik.	copë	4	17.00	68.00

€ / Pos A-VIII: 318.00

A-IX Punimet e izolimeve					
IX.1	Sjellja e materialit dhe vendosja në vend e pllakave nga Stiropor N4, D= 3+2 cm (shtresat termoizoluese 5cm mbi pllaken e dyshemesë mbi sokull). Sipas sp. Teknik.	m ²	590	1.20	708.00
IX.2	Sjellja e materialit dhe vendosja në vend e pllakave nga stiropori N4, D=8cm, (shtresat termoizoluese 8cm mbi pllaken e përdheses- pllaka e kulmit). Sipas sp. Teknik.	m ²	700	2.00	1400.00
IX.3	Sjellja e materialit dhe vendosja në vend e pllakave nga Leshi I gurit 120Kg/m ³ , D=6cm (shtresa akustike në mes të dy mureve në muret me blloqe me trashësi 12cm). Sipas spec. Teknik.	m ²	40	3.00	120.00
IX.4	Sjellja e materialit dhe punimi i hidroizolimit në pllaken mbi sokull të përdheses, me "Kondor V4 mm" në dy shtresa me ngjitje dhe dy lyerje me bitulit. Sipas spec. teknik.	m ²	620	2.00	1240.00
IX.5	Sjellja e materialit, dhe vendosja e hidroizolimit horizontal në dysheme të gjithë toaleteve, kuzhinë, me ngritje në mure në lartësi min. h= 30 cm, me keto shtresa: një lyerje "Bitulit", dhe dy shtresë "Kondor" V4 mm të ngjitur me temperaturë. Llogaria në m ² të sipërfaqes horizontale të dyshemesë.	m ²	48	3.00	144.00
IX.6	Sjellja e materialit dhe punimi i shtresës hidroizoluese "dykomponentesh" - lyerje e ftofet (në zonat e toaleteve dhe kuzhines) e mureve vertikale në lartësi deri 160cm. Sipas spec. teknik.	m ²	80	2.00	160.00
IX.7	Sjellja e materialit dhe vendosja në vend e foleis plastike nga PVC. Sipas spec. teknik.	m ²	1290	0.20	258.00

€ / Pos A-IX: 4,030.00

A-X Punimi final i mureve në brendi					
X.1	Sjellja e materialit dhe lyerja e sipërfaqeve lidhëse dhe profileve lidhëse me Kontakt - Beton për ngjitje. Sipas spec. teknik.	m ²	1800	0.10	180.00
X.2	Sjellja e materialit dhe vendosja e rretave lidhëse në zonat e kalimeve nga muret me argjill dhe tjera në sipërfaqe betoni (sip. të rrafsheta dhe këndime). Sipas spec. teknik.	m ²	430	0.10	43.00
X.3	Sjellja e materialit dhe suvatimi i tërë sipërfaqeve të muratimeve me llaq "NP75" apo ngjashëm. Përfshi të gjitha materialet përcjellëse dhe shtresën patenuese sipërfaqësore deri në ngjyrosje. Sipas spec. teknik.	m ²	1800	1.50	2700.00




X.4	Sjellja e materialit dhe suvatimi i mureve me shtresë suvatimi, "renofix10" apo ngjashëm, d=10-15mm. Sipas spec. teknik.	m ²	320	2.00	640.00
X.5	Sjellja e materialit dhe ngjyrosja e mureve të brendëshme me ngjyrë plastike. Sipas spec. teknik.	m ²	1800	0.40	720.00
X.6	Sjellja e materialit dhe punimi i mureve me pllaka keramike (kl-1), përfshi dhe bondurat në tri nivele deri ne lartësin 2.4m, në llogari të mirren materialet ngjitëse dhe fugimet. Sipas spec. teknik.	m ²	110	13.00	1430.00
X.7	Sjellja e materialit dhe punimi i parapeteve të brendëshme të dritareve me pllaka të granitit natyral d=20mm me gjerësi D=22cm. përfshi formatizimet, pikoret dhe përpunimet. Sipas spec. teknik.	m'	55	8.00	440.00
X.8	fabrikimi, sjellja dhe vendosja në vend e kapakve metalik për kyqe të oxhaqeve dhe kanaleve të ventilimit. Sipas spec. teknik.	copë	2	4.00	8.00
€ / Pos A-X:					6,161.00

A-XI	Punimi final I dyshemeve				
XI.1	Sjellja e materialit dhe punimi i shtresës rrafshuese(Estrih) d=5-6cm(pllaka mbi sokull e perdheses,rampa dhe shkallet e jashtme), Sipas sp. Teknik.	m ²	640	2.00	1280.00
XI.2	Sjellja e materialit dhe punimi i dyshemesë me pllaka nga graniti artificial (granit i porcelanizuar) d=10mm, sipërfaqe jo rreshqitëse përfshi ngjitësin, sokllën h=10cm dhe materialet për fugim. Sipas sp. Teknik.	m ²	150	10.00	1500.00
XI.3	Sjellja e materialit dhe punimi i dyshemesë me material "Linoleum me trashësi 2 mm"me te gjitha shtresat përcjellëse duke perfshi shtresen vetënivelizuese për rrafshim, ngjitësi dhe elementet tjera përcjellëse deri në finalizim te pozicionit,sokllën me lartesi 10cm nga linoleumi shiritor si lajsne permbyllese sipas sp. Teknik.	m ²	385	11.00	4235.00
XI.4	Sjellja e materialit dhe punimi i dyshemesë me pllaka nga graniti natyral d=30mm (I rrelefuar) - te platos hyrese në hyrjen kryesore rampes për hendikep dhe hyrjen ekonomike duke llogaritur edhe shkallët e jashtme me shkelëse dhe ballore, përfshi ngjtjen me shtresë betoni, materialin lidhës, ankorimet, përpunimet këndore dhe sipërfaqësore.	m ²	44	38.00	1672.00
XI.5	Sjellja e materialit dhe punimi i dyshemesë me pllaka të keramikës (KI-1), në çmim te llogaritit edhe soklla me d=10cm, ngjitësin dhe materialet për fugim. Sipas sp. Teknik.	m ²	50	13.00	650.00
XI.6	Sjellja e materialit dhe punimi i dyshemesë së kaldatores me pllaka betoni_d=30mm "Teraco", përfshi nënshtresat nga betoni për ngjitje dhe sokllën me pllaka h=15cm. Sipas sp. Teknik.	m ²	19	12.00	228.00
€ / Pos A-XI:					9,565.00
A-XII	Punimi final i pllafoneve				

XII.1	Sjellja e materialit dhe lyerja e sipërfaqeve lidhëse dhe profileve lidhëse me Kontakt - Beton për ngjitje. Sipas spec. teknik.	m ²	590	0.10	59.00
XII.2	Sjellja e materialit dhe vendosja e rrjetave lidhëse në zonat e lidhjeve beton me materiale tjera, përfshi lidhjet dhe ankorimet e nevojshme. Sipas spec. teknik.	m ²	120	0.10	12.00
XII.3	Sjellja e materialit dhe suvatimi i tërë sipërfaqeve të pllafonit (Përveq pllakave të gipsit) me llaq "NP75" apo ngjashëm. Përfshi të gjitha materialet përcjellëse dhe shtresën patenuese sipërfaqësore, këndoret dhe profilet përcjellëse. Sipas spec. teknik.	m ²	590	1.10	649.00
XII.4	Sjellja e materialit dhe punimi i pllafonit të varun nga PLEXIGLASI me konstrukcion mbajtës metalik standard, në pjesen mbi Galeri.	m ²	40	1.00	40.00
XII.5	Sjellja e materialit dhe punimi i ngjyrosjes së pllafonit me policolor. sipas spec. teknik.	m ²	590	0.40	236.00
				€ / Pos A-XII:	996.00

A-XIII Perpunimi final I fasades.					
XIII.1	Sjellja e materialit dhe lyerja e sipërfaqeve me Kontakt beton Sipas spec. teknik.	m ²	380	0.10	38.00
XIII.2	Sjellja e materialit dhe suvatimi i mureve, shtylleve apo pozicioneve tjera pa termoizolim me shtresë suvatimi, "renofix10" d=10-15mm, apo ngjashëm, përfshi përforcimet me rrjetime PVC, përforcimet me rrjetime metalike, këndoret metalike, pikoret, etj. Sipas spec. teknik.	m ²	50	2.00	100.00
XIII.3	Sjellja e materialit dhe vendosja në vend e fasadës me izolim termik "demit" sipas shtresave: - Ngjyrë plastike - Fasada 0.15mm (Atrib) - Baza "Gropund" granular - Një shtresë suvatim me Renf 5 - PVC rrjetim dhe me dy shtresa suvatim - 5 ankorime metalike/1m2 - Styropor "N4", d=100mm. përfshi rrjetime plastike, rrjetime metalike, këndore, pikore dhe te gjitha përmbajtjet standarde për finalizim. Sipas spec. teknik.	m ²	380	10.00	3800.00
XIII.4	Sjellja e materialit dhe vendosja ne vend e fasades me izolim termik "demit" në sokull sipas shtresave: - "Kulir Plast" finalizim - Baza "Gropund" granular - Nji shtres suvatim me Renf.5 2-3mm - PVC rrjetim dhe me dy shtresa suvatim suvatim - 5 ankorime metalike/1m2 - Styrodur pllaka me dhembëzim, trashësi d=30mm. perfshi rrjetime plastike, rrjetime metalike, kendore, pikore dhe te gjitha permbajtjet standarde per finalizim. Sipas spec. teknik.	m ²	110	11.00	1210.00



XIII.5	Sjellja e materialit dhe vendosja në vend e fasadës me izolim termik "demit" në strehen e jashtme të objektit përfshi edhe Atiken sipas shtresave: - Ngjyrë plastike - Fasada 0.15mm (Atrib) - Baza "Gropund" granular - Një shtresë suvatim me Renf 5 - PVC rrjetim dhe me dy shtresa suvatim - 5 ankorime metalike/1m ² - Stiropor , d=30mm. përfshi rrjetime plastike, rrjetime metalike, këndore, pikore dhe të gjitha përmbajtjet standarde për finalizim. Sipas spec. teknik.	m ²	110	12.00	1320.00
XIII.6	Sjellja e materialit dhe ngjyrosja e fasadës me ngjyrë plastike "Roloplast". Sipas spec. teknik.	m ²	380	0.40	152.00
XIII.7	Sjellja e materialit dhe punimi i parapetit të dritareve (sollbankave në anën e jashtme të dritareve) me profile të alumini me sipërfaqe të zgjeruar përfshi materialin lidhës, ankorimet, mbushjet hidroizoluese, pikoren dhe të gjitha përmbajtjet për kompletim dhe finalizim. sipas spec. teknik.	m'	55	8.00	440.00
XIII.8	Sjellja e materialit dhe vendosja në vend e fasadës me tulla të fasades (tulla të plota të fasades dekorative me dim 250x120x60mm), izolim termik "Styropor N4 d =50mm" në mes të murit nga tullat e plota të fasades dhe murit të mbrendshëm dhe të gjitha elementet percjellëse ankoruese për shtangim sipas spec. teknik.	m ²	40	25.00	1000.00
€ / Pos A-XIII:					8,060.00

A-XIV Punimet e dyerve dhe dritarev (te shiqohen skemat grafike)

XIV.1	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i derës së hyrjes kryesore nga profilet e aluminit dhe mbushja me qelq, sipas skemës "D1", 300x310cm, dera 180x220cm. Sipas spec. teknik.	copë	1	700.00	700.00
XIV.2	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i derës së erëmbrojtjesit nga profilet e aluminit dhe mbushja me qelq, sipas skemës "D1-1", 300x310cm, dera 180x220cm me hapje 360 shkallë dhe me mekanizem vetë mbylles. Sipas spec. teknik.	copë	1	700.00	700.00
XIV.3	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i dyerve nga druri me komizë çeliku, me furnir në të dy anët 4 mm dhe perqeshmeri zeri min. Rw=29 Db si dhe me mekanizem përkatës për hapje dhe mbyllje. sipas skemës "D2", 200x240cm. Sipas spec. teknik.	copë	3	300.00	900.00
XIV.4	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i derës nga korniza PVC dhe mbushje panel, sipas skemës "D3", 100x210cm. Sipas spec. teknik.	copë	1	130.00	130.00



XIV.5	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i dyerve prej druri me furnir ne te dy anet 4 mm dhe perqeshmeri zeri min. Rw=29 Db si dhe me mekanizem perkates per hapje dhe mbyllje. sipas skemes "D4" Dim.90/210 sipas spec. teknik.	copë	9	150.00	1350.00
XIV.6	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i dyerve prej PVC me profile gjermane "TROKAL,Aluplast,Rehau,Thyssen" ose te ngjajshme te paisur me mbushje ne mes te profileve me termopanel prej plastikës. Të gjitha dyert janë te paisur me mekanizem perkates per hapje, mbyllje sipas skemes "D5"dim.75/210 Sipas spec. teknik.	copë	7	130.00	910.00
XIV.7	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i derës nga qeliku, sipas skemes "D6", 110x210cm. Sipas spec. teknik.	copë	1	150.00	150.00
XIV.8	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i Murit nga PVC profile dhe mbushje me xham dhe termopanel (PVC profilet te prodhimit gjermane "TROKAL,Aluplast,Rehau,Thyssen" ose te ngjajshme) , sipas skemes "M1", 250x310cm. Sipas spec. teknik.	copë	3	300.00	900.00
XIV.9	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i Murit nga PVC profile dhe mbushje me xham dhe termopanel dhe dera e hapjes mbrenda murit(PVC profilet te prodhimit gjermane "TROKAL,Aluplast,Rehau,Thyssen" ose te ngjajshme) , sipas skemes "M2", 165x310cm. Sipas spec. teknik.	copë	2	300.00	600.00
XIV.10	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i Murit nga PVC profile dhe mbushje me xham dhe termopanel dhe dera e hapjes mbrenda murit(PVC profilet te prodhimit gjermane "TROKAL,Aluplast,Rehau,Thyssen" ose te ngjajshme) , sipas skemes "M3", 165x310cm. Sipas spec. teknik.	copë	1	250.00	250.00
XIV.11	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i panelleve nga PVC, per kabinat e toaleteve. Sipas spec. teknik dhe skices.	m ²	50	25.00	1250.00
XIV.12	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i dritareve nga PVC me profile gjermane "TROKAL,Aluplast,Rehau,Thyssen" ose te ngjajshme te paisur me xham float termopan 4+12+4, komplet me mekanizmi per hapje dhe mbyllje dhe hapje "kiper".(zgjedhja e ngjyres behet nga investitori), sipas skemes "DR1", 350x195cm. Sipas spec. teknik.	copë	8	350.00	2800.00



 Ministria e Transportit dhe Infrastruktura

XIV.13	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i dritareve nga PVC me profile gjermane "TROKAL,Aluplast,Rehau,Thyssen" ose te ngjajshme të paisur me xham float termopan 4+12+4, komplet me mekanizmi për hapje dhe mbyllje dhe hapje "kiper".(zgjedhja e ngjyres behet nga investitori), sipas skemës "DR2", 330x195cm. Sipas spec. teknik.	copë	2	400.00	800.00
XIV.14	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i dritareve nga PVC me profile gjermane "TROKAL,Aluplast,Rehau,Thyssen" ose te ngjajshme të paisur me xham float termopan 4+12+4, komplet me mekanizmi për hapje dhe mbyllje dhe hapje "kiper".(zgjedhja e ngjyres behet nga investitori), sipas skemës "DR3", 275x195cm. Sipas spec. teknik.	copë	1	450.00	450.00
XIV.15	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i dritareve nga PVC me profile gjermane "TROKAL,Aluplast,Rehau,Thyssen" ose te ngjajshme të paisur me xham float termopan 4+12+4, komplet me mekanizmi për hapje dhe mbyllje dhe hapje "kiper".(zgjedhja e ngjyres behet nga investitori), sipas skemës "DR4", 160x190cm. Sipas spec. teknik.	copë	7	200.00	1400.00
XIV.16	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i dritareve nga PVC me profile gjermane "TROKAL,Aluplast,Rehau,Thyssen" ose te ngjajshme të paisur me xham float termopan 4+12+4, komplet me mekanizmi për hapje dhe mbyllje dhe hapje "kiper".(zgjedhja e ngjyres behet nga investitori), sipas skemës "DR5", 100x170cm. Sipas spec. teknik.	copë	1	140.00	140.00
XIV.17	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i dritareve nga PVC me profile gjermane "TROKAL,Aluplast,Rehau,Thyssen" ose te ngjajshme të paisur me xham float termopan 4+12+4, komplet me mekanizmi për hapje dhe mbyllje dhe hapje "kiper".(zgjedhja e ngjyres behet nga investitori), sipas skemës "DR6", 120x80cm. Sipas spec. teknik.	copë	2	120.00	240.00
XIV.18	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i dritareve nga PVC me profile gjermane "TROKAL,Aluplast,Rehau,Thyssen" ose te ngjajshme të paisur me xham float termopan 4+12+4, komplet me mekanizmi për hapje dhe mbyllje dhe hapje "kiper".(zgjedhja e ngjyres behet nga investitori), sipas skemës "DR7", 100x130cm. Sipas spec. teknik.	copë	2	120.00	240.00

XIV.19	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i zhaluzinave(perdeve) te tipit "Zhaluzina Veneciane" në dritare sipas skemave DR1;DR2;DR3;DR4;DR5;DR6;DR7;M1;M2dhe M3 me materializim nga fletëzat e aluminit.Sipas projekti dhe sp. teknik.	m ²	142	8.00	1136.00
€ / Pos A-XIV:					15,046.00

A-XV Punet tjera					
XV.1	Furnizimi dhe vendosja ne vend e shenjave standarde per dalje emergjente dhe mbrojtje nga zjarri, Shenjat "Dalje" ; " Shkallet" ; "Ndalohet duhani" , konform standardeve. sipas sp. Teknik.	copë	8	8.00	64.00
XV.2	Furnizimi dhe vendosja ne vend e mbishkrimeve lokale nga pllakat e legures se bakrit (verdhë), me mbishkrim te kaltert. Dim=20x30cm, - per te gjitha kthinat. sipas sp. Teknik.	copë	15	50.00	750.00
XV.3	Fabrikimi dhe vendosja ne vend e tabelës gjenerale - informatorit ne hyerjen kryesore me planimetrit Dim+150x200cm, nga pllaka e mediapanit te furniruar. sipas sp. Teknik.	copë	1	200.00	200.00
XV.4	Furnizimi,transportimi dhe montimi i lajsneve nga materiali I fisnikruar per vendosje ne takimet e materialeve te ndryshme ne dysheme ne objekt te parapare si ne projekt.	m'	12	1.20	14.40
XV.5	Furnizimi dhe montimi i shkallëve te tavanit per qasje ne në nën kulm me dimensione 70 x 120 cm.	copë	1	200.00	200.00
XV.6	Furnizimi punimi dhe vendosja e rrethojës se lokacionit me rrethojë metalike. Rrethoja është nga profile të metalit (shtyllat me formë katrore me dim 8cm X 8cm X 2mm dhe mbushja me profile 2.5 cm x 2.5 cm).Lartësia e rrethojës h= 1.80m, sipas sp. teknik	m'	145	3.00	435.00
XV.7	Furnizimi dhe punimi i portes hyrese nga konstruksioni metalik.Porta (porta 1.2m me hapje normale dhe porta 3m me hapje në rreshqitje ne kushineta)është nga profilet metalike me formë katrore dhe lartësi te portes h= 1.80m. Sipas sp. Teknik	m'	4.2	100.00	420.00
XV.8	Gërmimi i dheut për themele te veçuara te rrethojës si ne projekt.	m ³	15	2.00	30.00
XV.9	Betonimi i shputës së themeleve te vequara te rrethojës nga betoni i armuar MB20. Ne llogari te merret amtura konstruktive si ne detal.	m ³	12	58.00	696.00
XV.10	Furnizimi dhe punimi i hapsires gjelbëruese per rreth shtegut hyres.Në këtë pozicion duhet te llogaritet.shtresa prej dheut adekuat për gjelbrim me trashësi prej 20 cm,dhe planifikimi i hapsires gjelbëruese	m ²	500	1.00	500.00
XV.11	Furnizimi dhe vendosja e ulseve të llojtit "Ulëse Parku"	copë	4	130.00	520.00
€ / Pos A-XV:					13,829.40



REKAPITULLIMI (Arkitektura);		
A-I	Punimet Pregaditore	150.00
A-II	Punimet e Dheut dhe Mbushjet	1,542.00
A-III	Punimet e Armimit	15,982.95
A-IV	Kallupimet dhe Punimet e Betoni	27,626.50
A-V	Punimet e Muratimeve	4,622.00
A-VI	Punimet e Kulmit	16,245.00
A-VII	Punimet metalike	2,895.00
A-VIII	Punimet për largimin e ujrave dhe të llamarinës	318.00
A-IX	Punimet e izolimeve	4,030.00
A-X	Punimet e finale të mureve ne brendi	6,161.00
A-XI	Përpunimi final I dysHEMEVE	9,565.00
A-XII	Përpunimi final i pllafoneve	996.00
A-XIII	Përpunimi final I fasadës.	8,060.00
A-XIV	Punimet e dyerve dhe dritareve	15,046.00
A-XV	Punet tjera	3,829.40
A	Gjithsejt :	117,068.85

ELEKTRIKA					
Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
1	PUNET E DHEUT DHE KYÇJA NË RRJETIN ELEKTRIK				
1.1	Gërmimi dhe mbulimi i kanalit me dimensione (0.6X0.8)m për vendosjen e kabllor furnizuese të kuadros kryesor shperndares nga shtylla elektrike deri te KKSH.	m	40	1.00	40.00
1.2	Gërmimi dhe mbulimi i kanalit me dimensione (0.6X0.8)m për vendosjen e kabllor furnizuese të kuadros kryesor shperndares nga Gjeneratori.	m	45	1.00	45.00
1.3	Gërmimi dhe mbulimi i kanalit me dimensione (0.4X0.8)m për vendosjen e kabllor furnizuese të ndriçuesve të jashtëm.	m	40	1.00	40.00
1.4	Vendosja e shiritit paralajmrues te plastikes me vrejetje kujdes nga tensioni, 20cm nen kuoten e terrenit.	m	125	0.30	37.50
1.5	Vendosja e mbrojtjesve GAL ne tere gjatesine e kabllit.	m	125	1.00	125.00
1.6	Shtuarja e rerës ne dy shtresa nga 20cm para dhe pas shtrirjes se kabllit.	m3	15	1.00	15.00
1.7	Gyp PE i brinjezuar Ø50mm	m	48	1.00	48.00
1.8	Gyp PE i brinjezuar Ø70mm	m	85	1.00	85.00
1.9	Realizimi i pusetes me dimensione (800X800)mm e punuar nga betoni i armuar me trashësi të mureve 15cm.	cope	1	1.00	1.00
1.10	Realizimi i pusetes me dimensione (600X600)mm e punuar nga betoni i armuar me trashësi të mureve 15cm.	cope	1	1.00	1.00
1.11	Material i imët, i paparashikuar, i justifikuar në librin e punimeve dhe me vërtetimin e organit mbikqyrës.	copë	1	1.00	1.00
				€ / 1:	438.50

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
-----	------------------------	---------	--------	-----------	----------



2	RRYMAT E FORTA				
2.1	Kabllo furnizuese të kuadrove shpërndarës dhe kyçja në rrjetin elektrik.				
2.1.1	Shtrenguese në formë çaforeje për shtylle elektrike .	copë	1	1.00	1.00
2.1.2	Përforcuese e kabllot për shtylle elektrike.	copë	6	2.00	12.00
2.1.3	Lidhëse për kabllon e tipit NAY-O 4X35mm ² me kabllon e rrjetit elektrik.	copë	4	1.00	4.00
2.1.4	Mbrojtës i kabllot nga profili "L" i hekurit të zinkuar me trashësi të profilin 2mm dhe gjatësi 2m.	copë	1	2.00	2.00
2.1.5	Kabllo energjetike NAY-O 4X35mm ² ,U0/U - 0,6/1kV për furnizimin e kuadrit kryesor shpërndarës (KKSH) nga shtylla elektrike.	m	55.0	1.00	55.00
2.1.6	Kabllo energjetike NAY-O 4X35mm ² ,U0/U - 0,6/1kV për furnizimin e kuadrit kryesor shpërndarës (KKSH) nga Gjeneratori.	m	52.0	2.00	104.00
2.1.7	Kabllo energjetike NYY-O 5X4mm ² ,U0/U - 0,6/1kV për furnizimin e kuadrit shpërndarës të kalldatores (KSH-K)	m	45.0	3.00	135.00
2.1.8	Kabllo energjetike NYY-O 5X6mm ² ,U0/U - 0,6/1kV nga kuadri kryesor shpërndarës KKSH deri te UPS	m	30.0	1.00	30.00
2.1.9	Kabllo energjetike NYY-O 5X6mm ² ,U0/U - 0,6/1kV nga UPS deri te kuadri kryesor shpërndarës KKSH	m	30.0	2.00	60.00
2.1.10	Papuçe kabllorike cilindrike 35mm ² , Al/Cu.	copë	4.0	1.00	4.00
2.1.11	Papuçe kabllorike cilindrike 4mm ² , Cu.	copë	18.0	2.00	36.00
2.1.12	Papuçe kabllorike cilindrike 6mm ² , Cu.	copë	16.0	1.00	16.00
2.1.13	Gyp i brinjëzuar Ø33mm.	m	215.0	1.00	215.00
				€ / 2.1:	674.00

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
2.2	Kabllo e shpenzuesve energjetik				
2.2.1	Furnizimi, shtrirja dhe realizimi i lidhjes së kabllot me përçues fleksibil nga Cu në përputhje me standardin EN 60228, e tipit FG7OR 0,6 / 1kV- 2G 2X1,5mm ² , mbeshjtjellësi i brendshëm nga materiali G7 rubber, mbeshjtjellësi i jashtëm nga PVC të cilët janë rezistent ndaj zjarrit, me emitim të reduktuar të gazrave toksike dhe korrodive kur janë nën ndikimin e zjarrit. Kabllo duhet të përmbush edhe këto standarde: VDE 0276-604,627; IEC 60332-1-2-3-24 ; EC 61034-2: EC 60754-1-2: DIN EN 50267-2-2 ; i testuar sipas direktivave Europiane: 2014/35/UE(LVD - 2011/65/EC dhe 2105/863/EU (RoHS).	m	150.0	2.00	300.00



2.2.2	Furnizimi, shtrirja dhe realizimi i lidhjës së kabllos me përçues fleksibil nga Cu në përputhje me standardin EN 60228, e tipit FG7OR 0,6 / 1kV- 3G 3X1,5mm ² , mbeshjtjellësi i brendshëm nga materiali G7 rubber, mbeshjtjellësi i jashtëm nga PVC të cilët janë rezistent ndaj zjarrit, me emitim të reduktuar të gazrave toksike dhe korrodive kur janë nën ndikimin e zjarrit. Kabllo duhet të permbush edhe këto standarde: VDE 0276-604,627; IEC 60332-1-2-3-24 ; EC 61034-2: EC 60754-1-2: DIN EN 50267-2-2 ; I testuar sipas direktivave Europiane: 2014/35/UE(LVD - 2011/65/EC dhe 2105/863/EU (RoHS).	m	880.0	0.30	264.00
2.2.3	Furnizimi, shtrirja dhe realizimi i lidhjës së kabllos për <i>ventilator</i> me përçues fleksibil nga Cu në përputhje me standardin EN 60228, e tipit FG7OR 0,6 / 1kV- 3G 3X1,5mm ² , mbeshjtjellësi i brendshëm nga materiali G7 rubber, mbeshjtjellësi i jashtëm nga PVC të cilët janë rezistent ndaj zjarrit, me emitim të reduktuar të gazrave toksike dhe korrodive kur janë nën ndikimin e zjarrit. Kabllo duhet të permbush edhe këto standarde: VDE 0276-604,627; IEC 60332-1-2-3-24 ; EC 61034-2: EC 60754-1-2: DIN EN 50267-2-2 ; I testuar sipas direktivave Europiane: 2014/35/UE(LVD - 2011/65/EC dhe 2105/863/EU (RoHS).	m	80.0	1.00	80.00
2.2.4	Furnizimi, shtrirja dhe realizimi i lidhjës së kabllos me përçues fleksibil nga Cu në përputhje me standardin EN 60228, e tipit FG7OR 0,6 / 1kV- 3G 3X2,5mm ² , mbeshjtjellësi i brendshëm nga materiali G7 rubber, mbeshjtjellësi i jashtëm nga PVC të cilët janë rezistent ndaj zjarrit, me emitim të reduktuar të gazrave toksike dhe korrodive kur janë nën ndikimin e zjarrit. Kabllo duhet të permbush edhe këto standarde: VDE 0276-604,627; IEC 60332-1-2-3-24 ; EC 61034-2: EC 60754-1-2: DIN EN 50267-2-2 ; I testuar sipas direktivave Europiane: 2014/35/UE(LVD - 2011/65/EC dhe 2105/863/EU (RoHS).	m	1800.0	0.80	1,440.00
2.2.5	Furnizimi, shtrirja dhe realizimi i lidhjës së kabllos për <i>Kondicioner</i> me përçues fleksibil nga Cu në përputhje me standardin EN 60228, e tipit FG7OR 0,6 / 1kV- 3G 3X2,5mm ² , mbeshjtjellësi i brendshëm nga materiali G7 rubber, mbeshjtjellësi i jashtëm nga PVC të cilët janë rezistent ndaj zjarrit, me emitim të reduktuar të gazrave toksike dhe korrodive kur janë nën ndikimin e zjarrit. Kabllo duhet të permbush edhe këto standarde: VDE 0276-604,627; IEC 60332-1-2-3-24 ; EC 61034-2: EC 60754-1-2: DIN EN 50267-2-2 ; I testuar sipas direktivave Europiane: 2014/35/UE(LVD - 2011/65/EC dhe 2105/863/EU (RoHS).	m	140.0	1.00	140.00

2.2.6	Furnizimi, shtrirja dhe realizimi i lidhjes së kabllor me përçues fleksibil nga Cu në përputhje me standardin EN 60228, e tipit FG7OR 0,6 / 1kV- 5G 5X2,5mm ² , mbeshjtjellësi i brendshëm nga materiali G7 rubber, mbeshjtjellësi i jashtëm nga PVC të cilët janë rezistent ndaj zjarrit, me emitim të reduktuar të gazrave toksike dhe korrodive kur janë nën ndikimin e zjarrit. Kabllor duhet të përmbush edhe këto standarde: VDE 0276-604,627; IEC 60332-1-2-3-24 ; EC 61034-2: EC 60754-1-2: DIN EN 50267-2-2 ; I testuar sipas direktivave Europiane: 2014/35/UE(LVD - 2011/65/EC dhe 2105/863/EU (RoHS).	m	270.0	1.00	270.00
2.2.7	Gyp PVC Ø26mm	m	270.0	0.20	54.00
2.2.8	Gyp PVC Ø18mm	m	3050.0	0.10	305.00
				€ /2.2:	2,853.00

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
2.3	Nderprerës dhe prizat modulare				
2.3.1	Nderprerës i thjeshtë modular 1M, 16A / AC-250V, sipas standardit IEC 60669, komplet me kuti, meshtetese dhe kornize.	copë	18.0	2.00	36.00
2.3.2	Taster modular 1M, 16A / AC-230V, sipas standardit IEC 60669, komplet me kuti, meshtetese dhe kornize.	copë	8.0	2.00	16.00
2.3.3	Priza modulare që furnizohen nga rrjeti me ngjyrë të bardhë 2M - 1X(2P+T), 16A AC 250V sipas standardit IEC 60884. Montimi në mur.	copë	101.0	1.00	101.00
2.3.4	Priza modulare që furnizohen nga rrjeti me ngjyrë të bardhë 2M - 1X(2P+T), 16A AC 250V sipas standardit IEC 60884. Montimi në Kuti te dyshemese.	copë	24.0	2.00	48.00
2.3.5	Priza modulare që furnizohen nga UPS me ngjyrë të kuqe 2M - (2P+T), 16A AC 250V sipas standardit IEC 60885. Montimi në mur ,komplet me kuti, meshtetese dhe kornize.	copë	9.0	2.00	18.00
2.3.6	Priza modulare që furnizohen nga UPS me ngjyrë të kuqe 2M - (2P+T), 16A AC 250V sipas standardit IEC 60885. Montimi në Kuti te dyshemese.	copë	51.0	2.00	102.00
2.3.7	Priza tre fazore, 16A AC 400V sipas standardit IEC 60885. Montimi në mur.	copë	1.0	2.00	2.00
2.3.8	Priza modulare per TV ,komplet me kuti, meshtetese dhe kornize	copë	2	2.00	4.00
2.3.9	Priza modulare HDMI - (F) ,komplet me kuti, meshtetese dhe kornize	copë	1	2.00	2.00
2.3.10	Kuti për montim në dysheme për priza modulare - 12M.	copë	12	2.00	24.00
2.3.11	Kuti për montim në dysheme për priza modulare - 8M.	copë	7	2.00	14.00
				€ / 2.3:	367.00

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
2.4	Kuadrot shpërndarës				
2.4.1	Kuadri kryesor shpërndarës (KKSH) i punuar nga llamarinat e zinkuar me trashësi 1,5mm dhe e ngjyrosur me ngjyrë antikorozive sipas metodës elektrostatische, konform standardeve IEC 61439-1&2 dhe IEC 62262, me shkallë mbrojtjeje IP54. Kuadri duhet të ketë të montuara zbarrat dhe pajisjet tjera përcjellëse. Kuadri duhet të të mundësojë montimin e pajisjeve elektrike si në vijim dhe të ketë kapacitet rezervë 30%:	copë	1.0	23.00	23.00
2.4.2	Njëhësor elektrik digjital trefazor digjital 100A, 50Hz, AC 230-400V, I licencuar nga organet kompetente KESCO - KEDS	copë	1.0	56.00	56.00
2.4.3	Nderprerës automatik , AS-125A/4P, AC-230/400V, 50Hz, sipas standardit IEC60947-2 .	copë	1.0	4.00	4.00
2.4.4	Nderprerës - ndarës jo-automatik (Switch-disconnector) 63A/4P, 400V, 20kA sipas standardit IEC 60947-1 / 60947-3 dhe EN 60947-1 /60947-3.	copë	3.0	5.00	15.00
2.4.5	Nderprerës - ndarës jo-automatik (Switch-disconnector) 40A/4P, 400V, 20kA sipas standardit IEC 60947-1 / 60947-3 dhe EN 60947-1 /60947-3.	copë	1.0	5.00	5.00
2.4.6	Nderprerës automatik , AS- 40A/4P, AC-230/400V, 50Hz, sipas standardit IEC60947-2 .	copë	1.0	5.00	5.00
2.4.7	Nderprerës automatik , AS- 25A/4P, AC-230/400V, 50Hz, sipas standardit IEC60947-2 .	copë	1.0	5.00	5.00
2.4.8	Nderprerës mbrojtës në rrymat diferenciale 20A/4P - 30mA, AC 230/400V, 50Hz, sipas standardeve EN 61008-1, IEC 61008-1.	copë	1.0	5.00	5.00
2.4.9	Nderprerës mbrojtës në rrymat diferenciale 40A/4P - 30mA, AC 230/400V, 50Hz, sipas standardeve EN 61008-1, IEC 61008-1.	copë	3.0	1.00	3.00
2.4.10	Nderprerës mbrojtës në rrymat diferenciale 63A/4P - 30mA, AC 230/400V, 50Hz, sipas standardeve EN 61008-1, IEC 61008-1.	copë	1.0	1.00	1.00
2.4.11	Siguresa automatike C- 6A/ 1P , AC 230V, 50Hz sipas standardeve : EN 60947-2, IEC 60898-1, IEC 60947-2, EN 60898-1.	copë	1.0	1.00	1.00
2.4.12	Siguresa automatike C- 10A/ 1P , AC 230V, 50Hz sipas standardeve : EN 60947-2, IEC 60898-1, IEC 60947-2, EN 60898-1.	copë	18.0	1.00	18.00
2.4.13	Siguresa automatike C- 16A/ 1P , AC 230V, 50Hz sipas standardeve : EN 60947-2, IEC 60898-1, IEC 60947-2, EN 60898-1.	copë	63.0	1.00	63.00
2.4.14	Siguresa automatike C- 16A/ 3P+N , AC 230/400V, 50Hz sipas standardeve : EN 60947-2, IEC 60898-1, IEC 60947-2, EN 60898-1.	copë	13.0	1.00	13.00
2.4.15	Siguresa automatike C- 25A/ 3P+N , AC 230/400V, 50Hz sipas standardeve : EN 60947-2, IEC 60898-1, IEC 60947-2, EN 60898-1.	copë	1.0	1.00	1.00
2.4.16	Rele impulsive 16A, 230V	copë	1.0	1.00	1.00



2.4.17	Sinjalizues faze (Sinjalizon tre fazat) për montim në shinat standard DIN.	copë	3.0	1.00	3.00
2.4.18	Material I paspecifikuar për KSSH.	paushall	1.0	1.00	1.00
2.4.19	Kuadri kryesor shpërndarës (KSH- K) i punuar nga lllamarina e zinkuar me trashësi 1,5mm dhe e ngjyrosur me ngjyrë antikorozive sipas metodës elektrostatische, konform standardeve IEC 61439-1&2 dhe IEC 62262, me shkallë mbrojtjeje IP54. Kuadri duhet të këtë të montuara zbarrat dhe pajisjet tjera përcjellëse. Kuadri duhet të të mundësoj montimin e pajisjeve elektrike si në vijim dhe të këtë kapacitet rezervë 30%:	copë	1.0	56.00	56.00
2.4.20	Nderprerës - ndarës jo-automatik (Switch-disconnector) 25A/4P, 400V, 20kA sipas standardit IEC 60947-1 / 60947-3 dhe EN 60947-1 /60947-3.	copë	1.0	1.00	1.00
2.4.21	Siguresa automatike C- 6A/ 3P , AC 230/400V, 50Hz sipas standardeve : EN 60947-2, IEC 60898-1, IEC 60947-2, EN 60898-1.	copë	1.0	2.00	2.00
2.4.22	Siguresa automatike C- 6A/ 1P , AC 230V, 50Hz sipas standardeve : EN 60947-2, IEC 60898-1, IEC 60947-2, EN 60898-1.	copë	2.0	2.00	4.00
2.4.23	Siguresa automatike C- 10A/ 1P , AC 230V, 50Hz sipas standardeve : EN 60947-2, IEC 60898-1, IEC 60947-2, EN 60898-1.	copë	3.0	2.00	6.00
2.4.24	Siguresa automatike C- 10A/ 3P , AC 230/400V, 50Hz sipas standardeve : EN 60947-2, IEC 60898-1, IEC 60947-2, EN 60898-1.	copë	2.0	21.00	42.00
2.4.25	Siguresa automatike C- 16A/ 1P , AC 230V, 50Hz sipas standardeve : EN 60947-2, IEC 60898-1, IEC 60947-2, EN 60898-1.	copë	1.0	1.00	1.00
2.4.26	Siguresa automatike C- 16A/ 3P , AC 230/400V, 50Hz sipas standardeve : EN 60947-2, IEC 60898-1, IEC 60947-2, EN 60898-1.	copë	1.0	2.00	2.00
2.4.27	Kontaktor 10A , AC 230/400V	copë	1.0	1.00	1.00
2.4.28	Sinjalizues faze (Sinjalizon tre fazat) modulare për montim në shinat standard DIN.	copë	1.0	2.00	2.00
2.4.29	Material I paspecifikuar.	paushall	1.0	1.00	1.00
				€ / 2.4:	341.00

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
2.5	Ndriçuesit				
2.5.1	Ndriçues LED 50W, AC 220-240V,50Hz, jetëgjatësia 50000h/punë, për montim në pllafon, me dy burime drite LED , flux 5029lm, 3000K neutral white, dim. (1218X200)cm, shtëpiza nga PC , kapak nga polikarbonati, me shkallë mbrojtjeje IP44 , IK08 (mbrojtje mekanike).	copë	44.0	12.00	528.00



2.5.2	Ndriçues LED 36W, AC 220-240V,50Hz, jetëgjatësia 50000h/punë, për montim në pllafon, me dy burime drite LED , flux 3828lm, 3000K neutral white, dim. (1218X200)cm, shtëpiza nga PC , kapak nga polikarbonati, me shkallë mbrojtjeje IP44 , IK08 (mbrojtje mekanike).	copë	16.0	15.00	240.00
2.5.3	Ndriçues LED 15W për banjo, për montim në pllafon, IP 65.	copë	10.0	10.00	100.00
2.5.4	Ndriçues LED 20W, për montim në mur me formë ovale, Anti Vandal, me kapak nga polikarbonati I perfunduar me opal, IP 65.	copë	1.0	10.00	10.00
2.5.5	Ndriçuesit emergjent pa mbishkrim me këto karakteristika teknike: Bateria e integruar NiCd 3,6V, 1,8 Ah, Burimi i dritës LED 7W Fluksi ndriçues 135lm Kohëzgjatja emergjente 3h Jetëgjatësia 50000h Shkalla e mbrojtjes IP65 Materiali i shtëpizës Polikarbonat (PC) Temperatura e ngjyrës 4000K Tensioni hyrës 220-240V Dimensionet (350X120X90)mm	copë	15.0	7.00	105.00
2.5.6	Trupa ndriçues emergjent me mbishkrim "EXIT" - LED-2W me mbulojë nga polikarbonati, IP40, me dim(350X144X47)mm.	copë	2.0	10.00	20.00
				€ / 2.5:	1,003.00

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
2.6	UPS 15kVA				
2.6.1	UPS trefazor 15kVA/15kW me bateri të integruara me autonomi min.15 min, në 70% të ngarkesës së plotë , me këto karakteristika teknike: HYRJA Tensioni nominal hyrës Un= 400V/3PH+N Toleranca e tensionit 240V deri 480V Frekuenca nominale 50Hz/60Hz (±10%) Faktori i fuqisë hyrëse $\geq 0,99/\leq 2,5\%$ DALJA Tensioni nominal dalës, Un= 400V/3PH+N (mund të konfigurohet 380V/415V) Toleranca e tensionit dalës $\pm 1\%$ Frekuenca nominale dalëse 50Hz/60 (±2%) mund të konfigurohet prej 1% deri 8%. Mbingarkesa 125% për 10min., 150% për kohën 1min. Dimensionet e UPS janë: 444X795X800, Pesha: 190kg UPS duhet të plotësojë këto standarde EN 32040-1,2,3 dhe EN 60950-1 duhet të jetë i ndonjë prodhuesi nga EU.	copë	1.0	850.00	850.00
2.6.2	Material i imët, i paparashikuar, i justifikuar në librin e punimeve dhe me vërtetimin e organit mbikqyrës.	copë	1	50.00	50.00

	€ / 2.6:	900.00
--	----------	--------

2 RIKAPITULLIM - RRYMAT E FORTA

2.1	Kabllo furnizuese të kuadrove shpërndarës dhe kyçja në rrjetin elektrik.	674.00
2.2	Kabllo e shpenzuesve energjetik	2,853.00
2.3	Nderprerësat dhe prizat modulare	367.00
2.4	Kuadrot shpërndarës	341.00
2.5	Ndriçuesit	1,003.00
2.6	UPS 15kVA	900.00
TOTAL 2:		6,138.00

3 RRYMAT E DOBËTA

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
3.1	Sistemi i alarmit të zjarrit				
3.1.1	Kabllo e alarmit të zjarrit 1Y(St) Y 2X0,8mm ² .	m	270.0	0.50	135.00
3.1.2	Detektor adresibil I tymit.	copë	18.0	8.00	144.00
3.1.3	Detektor adresibil I temperaturës.	copë	2.0	10.00	20.00
3.1.4	Pika thirrëse adresibile manuele.	copë	2.0	10.00	20.00
3.1.5	Sirena te brendshme adresibile me sinjalizues Sirena adresibile e alarmit të zjarrit për montim të brendshëm (IP40) 12V DC,95dB.	copë	1.0	12.00	12.00
3.1.6	Sirenë adresibile 95dB, e jashtme me sinjalizues Sirena adresibile e alarmit të zjarrit për montim të jashtëm (IP54) 12V DC,120dB.	copë	1.0	12.00	12.00
3.1.7	Paneli adresibil i alarmit të zjarrit i dizajnuar te operoj me detektor dhe pika thirrëse adresibile. Kontrollon pajisjet ekzekutive dhe hyrje-daljet e pajisjeve të integruara në sistemin e alarmit të zjarrit. Pajisjet ekzekutive mund të furnizohen nga loop e alarmi i zjarrit ose nga një furnizues i jashtëm i Panelit të alarmit të zjarrit. Paneli ka dalje që lejojnë integrimin e pajisjeve të jashtme ekzekutive. Të dhënat teknike: 1 loop, 2 dalje të monitoruara, 1 dalje rele per zjarr, 1 dalje rele të programueshme për zjarr, 1 dalje rele per defekte, numri maksimal i zonave 64 copë, numri maksimal i detektorëve të zjarrit 60 copë, LCD Display 320X240, zerimi i integruar, bateri 2 copë (12V DC).	copë	1.0	120.00	120.00
3.1.8	Gyp brinjëzuar Ø18mm.	m	270.0	0.20	54.00
				€ / 3.1:	517.00

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
3.2	Rrjetit i Telefonisë, Teknologjisë informative dhe TV-së				
3.2.1	Kabllo optike e qasjes për instalime te brendshme me 2 fije.	m	250.0	0.80	200.00
3.2.2	Gyp PEHD, Ø50mm/3.7	m	250.0	0.20	50.00
3.2.3	Kabllo STP Cat 6	m	1800.0	0.40	720.00
3.2.4	Gyp brinjëzuar Ø18mm.	m	1800.0	0.10	180.00
3.2.5	Priza modulare 1M për internet RJ45 , te cilat montohen në kuti modulare në muri . Prizat duhet të jene te prodhuesit te njejt me prizat energjetike.	copë	9.0	2.00	18.00

3.2.6	Priza modulare 1M për internet RJ45 , te cilat montohen në kuti modulare në dyscheme. Prizat duhet të jene te prodhuesit te njejt me prizat energjetike.	copë	50.0	2.00	100.00
3.2.7	Priza modulare 1M për telefoni RJ45 , te cilat montohen në kuti modulare në muri . Prizat duhet të jene te prodhuesit te njejt me prizat energjetike.	copë	9.0	2.00	18.00
3.2.8	Rack cabinet APC ose i ngjajshem 15U 600mmx800mm me ventilator	copë	1.0	150.00	150.00
3.2.9	PDU APC ose e ngjajshme 220V 16A min.8 priza 2P+T	copë	1.0	12.00	12.00
3.2.10	Patch panel 24port cat.6 Roline ose te ngjajshem	copë	4.0	120.00	480.00
3.2.11	Switch 24 Ports RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports; (4) SFP 1000 Mbps ports; Supports a maximum of 24 autosensing 10/100/1000 ports plus 4 1000BASE-X SFP ports, or a combination Memory and processor MIPS @ 500 MHz; 32 MB flash; Packet buffer size: 4.1 Mb; 128 MB SDRAM	copë	3.0	120.00	360.00
3.2.12	Modul RJ45 Cat.6.	copë	70.0	2.00	140.00
3.2.13	Cable managment 2U.	copë	10.0	2.00	20.00
3.2.14	Pach cord UTP cat.6 1.5m Roline ose te ngjajshem	copë	70.0	2.00	140.00
3.2.15	Pach cord UTP cat.6 0.5m Roline ose te ngjajshem	copë	10.0	2.00	20.00
3.2.16	Kaset spaicim IP65 qe vendoset ne mur me 16 pictail SC SM dhe adapter SC.	copë	1.0	2.00	2.00
3.2.17	16 port Pach panel fiber optic komplet me pictail SC SM dhe adapter SC	copë	1.0	120.00	120.00
3.2.18	Gigabit media converter with SM SFP modul up to 3.3km	copë	2.0	12.00	24.00
3.2.19	Terminimi, testimi me aparat te licencuar dhe projekti i ekzekutimit.	paushall	2.0	12.00	24.00
				€ /3.2:	2,778.00

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
3.3	Sitemi i TV kablllovakut				
3.3.1	Kabllo RG6U me gajtësi mesatare.	m	70.0	1.00	70.00
3.3.2	Spliter 1H/2D	copë	1.0	6.00	6.00
3.3.3	HDMI kablllo.	m	15.0	1.00	15.00
3.3.4	Gyp PVC Ø18mm	m	85.0	1.00	85.00
				€ / 3.3:	176.00

3 RIKAPITULLIM - RRYMAT E DOBËTA

3.1	Sistemi i alarmit të zjarrit				517.00
3.2	Rrjetit i Telefonisë, Teknologjisë informative dhe TV-së				2,778.00
3.3	Sitemi i TV kablllovakut				176.00
				TOTAL 3:	3,471.00

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€ / Njesi	€ / Sasi
4	TOKEZIMI DHE RRUFEPRITESI				
4.1	Shiriti tokëzues nga materiali i hekurit të zinkuar Fe/Zn 25X4mm.	m	150	1.00	150.00



4.2	Tokëzimin e pajisjeve tjera te metalta me trakën Fe/Zn 25x4mm, me gjatësi mesatare të trakës 5m. Komplet me lidhjet me elementet e cekura.	copë	2	2.00	4.00
4.3	Linjat përcjellëse të rrufepritësit nga tokëzuesi i themelit deri në vendet matëse në fasadë të objektit me shirit tokëzues Fe/Zn 25x4mm në shtyllat e betonit.. Gjatësia mesatare e trakës është 5m	cope	6	2.00	12.00
4.4	Kuti matëse nga llamarina e zinkuar me trashësi llamarine 1,5mm.	copë	6	2.00	12.00
4.5	Linjat lëshuese me material Fe/Zn 20X3 mm nga kulmi i objektit deri te kutitë matëse. Komplet me lidhjet e shiritit në të gjitha pjesët metalike të kulmit me saldimit Të gjitha lidhjet përkatësisht zgjatjet në shtylla betoni të realizohen me pllakat kryqëzuese NB4 936.Gjatësia mesatare e shiritit është 12m.	copë	6	1.00	6.00
4.6	Kutia për pika shqyrtuese (matëse). Kutia është e ndertuar nga llamarina e mbrojtur me ngjyrë antikorozive të trashësisë 0.8mm.	copë	6	3.00	18.00
4.7	Shiriti i rrufepritësit me material Fe/Zn 20X3 mm në kulm të objektit në kulmar dhe në pjesët tjera të kulmit. Shiriti të shtrihet në majet dhe në pjesën e pjerrtë si dhe oxhak duke e lënë në maje të tij shkopin nga shiriti. Komplet me lidhjet e shiritit në të gjitha pjesët metalike të kulmit me saldimit (ulluqet horizontale dhe vertikale, shkallët metalike etj). Të gjitha lidhjet përkatësisht zgjatjet në kulm të realizohen me pllakat kryqëzuese NB4 936.	m	240	1.00	240.00
4.8	Furnizimi me material dhe vendosja e mbajtësve të trakës në fasad dhe oxhak të tipit NB4 925	copë	16	2.00	32.00
4.9	Mbajtës të shiritit të rrufepritësit në kulm të cilët duhet të përshtaten elemeteve të mbulesës. Mbajtësit duhet montuar në 1,5m gjatësi . Të shfrytëzohen vrimat e njejta të cilat shërbejnë për përforcimin e mbulesës. Nën këtë vrimë të vendoset traka speciale për pengimin e depërtimit të shiut.	copë	180	1.00	180.00
4.10	Realizimi i lidhjes së ulluqeve në pjesën e poshtme dhe të epërme në instalimin e rrufepritësit. Lidhjet të bëhen me kaset për ulluq NB4 915P.	copë	24	1.00	24.00
4.11	Realizimi i lidhjes së gypave metalik të ujit dhe ujërave të zeza në tokëzuesin e themelit. Lidhjet të bëhen me trakën Fe/Zn 20x3mm me gjatësi mesatare 4m dhe kaset NB4 914. Komplet.	copë	2	1.00	2.00
4.12	Pranues të rrufese të punuara nga shiriti Fe/Zn 25x4mm.me gjatësi prej 0,5m	copë	13	1.00	13.00
4.13	Furnizimi dhe montimi te sondave per tokezim Fe/Zn 2", L=1.5m. Materiali, puna te perfshihen ne qmimin e pozicionit.	copë	6	1.00	6.00
4.14	Saldimi i shiritit për konstrukcionin metalik të objektit, izolimi i shiritit me antikoroziv, aluminium-thermal në dalje nga themeli. Materiali, puna te përfshihen në qmimin e pozicionit.	copë	50	1.00	50.00



4.15	Barazimi i potencialit i të gjitha masave metalike, rrethoja të shkallve, gypave kryesot të ujësjellsit, nxemjës dhe kanalizimit, paisjeve PTT me përçues PF 1X10mm ² me gjatësi mesatare 20m.	copë	6	1.00	6.00
4.16	Realizimi i shqyrtimit, shiqimi i saktësisë të instalimit të rrufepritisit, si dhe dhënja e të gjitha atesteve nga ana e organizatës punuese e autorizuar për këtë qellim.	copë	6	12.00	72.00
TOTAL 4:					827.00

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€/Njesi	€/Sasi
5	NDRIÇIMI I JASHEM				
5.1	Realizimi i lidhjeve të trupave ndriçues të oborrit nga shtylla elektrike deri të ndriçuesi me kablo të tipit NYY-O 3X2,5 mm ² . Gjatësia mesatare e një qarku të tillë është 4m.	copë	5	5.00	25.00
5.2	Realizimi i lidhjeve të trupave ndriçues të oborrit nga kuadro shpërmdaresderi të ndriçuesi me kablo të tipit NYY-O 5X4 mm ² .	m	45	3.00	135.00
5.3	Trupat ndriçues dekorativ LED 22W për ndriçimin e rrugicave, trotuareve dhe parqeve të montuar në maje të shtyllave elektrike H=4,5m. Trupat ndriçues kanë këto karakteristika teknike: - LED: ECO 30 (EconomyLine 300lm) - Pn= 22W, - CCT: 3000K - RA>80 - Shkalla e mbrojtjes mekanike IK 10(20) – Vandal rezistent. - Temperatura e punës -20 °C deri +35 °C - Peshë 8 kg - Shkalla mbrojtëse IP66 - Dimensionet (620X295X152)mm	copë	5	120.00	600.00
5.4	Shtylla elektrike konike nga metali i zinkuar të lartësisë h=4,5m, diametër D=89mm/d=60mm, trashësia e mureve të shtyllës është s=3,2mm. Shtyllat elektrike janë paraparë të jenë nga materiali i çelikut të zinkuar (Fe430) sipas standardit UNI EN 10219 (Fe430), R= 410-560 N/mm ² , ReH = 275N/mm ² , A= 20%. Ato duhet të zinkohen sipas standardit UNI EN ISO 1461. Në këtë pozicion llogarohet edhe bornat lidhëse dhe siguret mbrojtëse për ndriçues.	copë	5	123.00	615.00
5.5	Bazamenti i shtyllave elektrike me dimensione (50X50X50)cm	copë	5	12.00	60.00
5.6	Gyp PVC Ø18mm për NYY-O 3X2,5 mm ² .	m	20	0.30	6.00
TOTAL 5:					1,441.00

Nr.	Specifikimi i punimeve	Njesija	Sasija	€/Njesi	€/Sasi
6	GJENERATORI				

6.1	Gjenerator dizel Sn= 50 kVA/ 40KW /50Hz, komplet me automatikë (ATS) dhe kabinë e gjeneratorit me dim. (180X76X135)cm.	copë	1	6000.00	6,000.0 €
6.2	Pllato nga betoni i armuar me armaturë 8mm dhe me dim. te rrjetës (15X15)cm për vendosjen e gjeneratorit. Dimensionet e pllatoes janë: (270X180X15) cm.	copë	1	50.00	50.0 €
6.3	Material i imët, i paparashikuar, i justifikuar në librin e punimeve dhe me vërtetimin e organit mbikqyrës.	Paushall	1	50.00	50.0 €
				TOTAL 5:	6,100.0 €

RIKAPITULLIM - ELEKTRIKA

1	PUNET E DHEUT DHE KYÇJA NË RRJETIN ELEKTRIK	438.50
2	RRYMAT E FORTA	6,138.00
3	RRYMAT E DOBËTA	3,471.00
4	TOKEZIMI DHE RRUFEPRITESI	827.00
5	NDRIÇIMI I JASHEM	1,441.00
6	GJENERATORI	6,100.00
TOTAL:		18,415.50

HIDROINSTALIMET

RRJETI I UJËSJELLËSIT

H-I	Punimet,	njësia	sasia	€/njësi	€/sasi
H-I	INSTALIMET E UJËSJELLËSIT				
	Punet e dheut				
I.1	Gërmimi me eskavator i dheut të kategorisë së III dhe IV, sipas projektit dhe gjendjes faktike, dhe rrafshimi i fundit të kanalit deri në kyçje.	m ³	36.00	1.00	36.00 €
I.2	Blerja, bartja dhe hedhja e rërës, për shtrirjen në nivel të gypave, në një trashësi t=10 cm.	m ³	9.73	1.00	9.73 €
I.3	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar, në shtresa 20-30 cm, deri në ngjeshmërinë e mjaftueshme, shtresa e parë pa gurë, pa copa të forta.	m ³	26.27	1.00	26.27 €
I.4	Ngarkimi dhe bartja e dheut të tepërt, deri në 3 km.	m ³	9.73	1.00	9.73 €
I.5	Demolimi i gypit të ujit ekzistues që kalon nëpër parcell të objektit	m	55.00	1.00	55.00 €
I.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave HDPE-PN 10bar dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit. Në këtë pozicion të futen lidhja dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje si dhe shqyrtimi në shtypje dhe dezinfektimi i rrjetit.(Ketu hyjn edhe lidhja e gypit të ri me ekzistuesin në pjesen e demtuar ku kalon gypi neper parcell gypi ekzistues				
	Φ 110 mm	m	77.00	1.00	77.00 €
	Φ 90 mm	m	3.00	1.00	3.00 €
	Φ 63 mm	m	17.00	1.00	17.00 €
I.7	Punimi i shtepizes se orematesit prej betionit dim.1.90m me 1.40m dhe vendosja e kapakut metalik Φ 600 mm, sidhe pjeset fazonike të nevojshme	copë	1.00	1.00	1.00 €
I.7.1	Flangje Adapter Φ 90 mm	copë	2.00	1.00	2.00 €

1.7.2	FFG me flangje Φ 80 mm	copë	1.00	1.00	1.00 €
1.7.3	Filter (Stainer) Φ 90 mm	copë	1.00	1.00	1.00 €
1.7.4	Valvul Φ 80 mm	copë	2.00	1.00	2.00 €
1.7.5	Ujemates Woltman Φ 80 mm	copë	1.00	1.00	1.00 €
1.7.6	Valvul jokthyse Φ 80 mm	copë	1.00	1.00	1.00 €
1.7.7	Stabilizues Presioni Φ 80 mm	copë	1.00	1.00	1.00 €
1.7.8	"T" Φ 80/80 mm	copë	1.00	1.00	1.00 €
1.7.9	Redukues Φ 80/65mm	copë	1.00	1.00	1.00 €
1.7.10	FFG me flangja Φ 65 mm	copë	1.00	1.00	1.00 €
1.7.11	Adapter flangje Φ 50 mm	copë	1.00	1.00	1.00 €
1.7.12	FFG me flangja Φ 80 mm	copë	1.00	1.00	1.00 €
1.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave nga metali i zinguar dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit. Njëkëtë pozicion të futen lidhja dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje si dhe shqyrtimi në shtypje dhe dezinfektimi i rrjetit.				
	Φ 50 mm	m	5	2	10
1.9	Blerja dhe montimi i hidrantëve të jashtëm mbitokesor për shuarjen e zjarrit. Në çmim të llogaritet të gjitha pjesët fazonike të hidrantit (koka, valvula etj) si dhe ormani me pjeset percjellese afer hidrantit të jashtëm	copë	1	300	300
1.10	Blerja dhe montimi i hidrantëve të mbrendshëm DN 50 (Φ 63) për shuarjen e zjarrit. Në çmim të llogaritet të gjitha pjesët fazonike të hidrantit (koka, valvula si dhe gypi i hidrantit të jetë L=25m etj).	copë	1	150	150
1.11	Blerja dhe montimi i apartit kunder zjarrit "S-9kg".	copë	1	36	36
1.12	Blerja dhe montimi i apartit kunder zjarrit "CO-2 5kg".	copë	1	45	45
1.13	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave PPRC (Polypropilen) dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit. Njëkëtë pozicion të futen lidhja dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje si dhe shqyrtimi në shtypje dhe dezinfektimi i rrjetit.				
	Φ 25mm	m	20.00	1.00	20.00 €
	Φ 32mm	m	50.00	1.00	50.00 €
1.14	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave flexibel te ujesjellesit nga materiali PE-X (polyphenylene sulphone). gypat duhet të jenë nga plastika, të futura në dysheme dhe mur. Në çmim të llogariten të gjitha pjesët fazonike				
	Pex Φ 16mm (blu/kalter)	m	100	1.00 €	100.00 €
	Pex Φ 16mm (red/kuq)	m	40	1.00 €	40.00 €
1.15	Furnizimi, transporti, dhe montimi i ormanave me kolektore (per uje te ngrohte dhe per uje te ftofte) me shume dalje dhe vendosja e tyre ne murin e precizuar ne vizatime				
	KOL. (9 FTOHTA/9 NXEHTA)	copë	2.00	2.00	4.00 €
	KOL. (9 FTOHTA/4 NXEHTA)	copë	2.00	2.00	4.00 €
				Totali	1,007.73 €
H-II	INSTALIMET E KANALIZIMIT				



Punët e dheut					
II.1	Hapja e kanalit me makinë në thellësi h=1.8m dhe b=0.6m,L=50.0m	m ³	80.00	1.00	80.00 €
II.2	Planifikimi i fundit të kanalit dhe shtrirja e zallit nën dhe perreth gyp me trashësi t=15cm	m ³	15.93	1.00	15.93 €
II.3	Mbulimi i kanalit me material të gërmuar dhe ngjeshje	m ³	64.07	1.00	64.07 €
II.4	Largimi I dheut të tepert	m ³	15.93	1.00	15.93 €
II.5	Ndërtimi i pusetave për revidim, pusetat ndërtohen nga gypat e fabrikuar ndërsa kineta ndërtohet në vend, shkallët nga armatura Ø25mm çdo 30cm, me kapak të metalit				
II.6	Ø800mm	copë	3.00	23.00	69.00 €
II.7	Furnizimi i gypave për kanalizimin fekal me material uPVC, lidhjet me goma diktung, dhe ankerimi i gypave për mure dhe plafone adekuate:				
	Φ116 mm	m	20.00	2.00	40.00 €
	Φ110 mm	m	15.00	2.00	30.00 €
	Φ75 mm	m	50.00	2.00	100.00 €
II.8	Furnizimi dhe montimi i gypave për ujerat atmosferik PESN4 ose uPVC				
	Φ160 mm	m	15.00	2.00	30.00 €
	Φ125 mm	m	50.00	2.00	100.00 €
	Φ110 mm	m	160.00	1.00	160.00 €
II.9	Furnizimi dhe montimi i gypave të perforuar për drenazh PESN4 ose uPVC, Φ110 mm				
	Φ125 mm	m	95.00	1.00	95.00 €
II.10	Furnizimi dhe montimi I Ujmbledhësave të jashtem per ujerat atmsoferik 0.3*0.3m	copë	3	2	6.00 €
	Furnizimi dhe montimi I kokave ventiluese Φ110	copë	2	2.00	4.00 €
II.11	Furnizimi dhe montimi I pjeses kontrolluese-reviduese Φ110 mm	copë	2	2.00	4.00 €
Totali					833.93
H-III	PAISJET SANITARE				
III.1	Furnizimi dhe montimi i lavamanave së bashku me çeshme me ujë të ftohet dhe të nxeht,me sifon dhe gyezim të lakueshem, në çmim të perfshihen sapuni I lenget, mbajtese e letres si dhe tharese per duar	copë	15.00	50.00	750.00 €
III.2	Furnizimi dhe montimi i lavamanave per persona me aftesi te kufizua, së bashku me çeshme me ujë të ftohet dhe të nxeht,me sifon dhe gyezim të lakueshem, në çmim të perfshihen sapuni I lenget, mbajtese e letres si dhe tharese per duar	copë	1.00	50.00	50.00 €
III.3	Furnizimi dhe montimi i guacave,komplet me fontana, gyezimin dhe unazat lidhese, në çmim të perfshihen leter toalti, shporta per mbeturina si dhe brusha	copë	7.00	34.00	238.00 €
III.4	Furnizimi dhe montimi i guacave per persona me aftesi te kufizuar,komplet me fontana, gyezimin dhe unazat lidhese, në çmim të perfshihen leter toalti, shporta per mbeturina si dhe brusha	copë	1.00	45.00	45.00 €
III.5	Furnizimi dhe montimi I lavapjates,komplet me pjeset perberse	copë	1.00	45.00	45.00 €



III.6	Furnizimi dhe montimi i pizuarve, komplet me pjeset perberse	copë	2.00	45.00	90.00 €
III.7	Furnizimi dhe montimi I pasqyreve	copë	7.00	12.00	84.00 €
III.8	Furnizimi dhe montimi I pasqyreve 100cm x100cm per tavolinat e trajnimit për floktari	copë	9.00	12.00	108.00 €
III.9	Furnizimi dhe montimi I bojlerit qendror me te gjitha pjeset percjellese	copë	1.00	80.00	80.00 €
				Totali	1490.00

REKAPITULIM					
<i>H-I</i>	INSTALIMET E UJËSJELLËSIT				1007.73
<i>H-II</i>	INSTALIMET E KANALIZIMIT				833.93
<i>H-III</i>	PAISJET SANITARE				1490.00
TOTALI					3331.66

MAKINERIA					
M1	PJESA E BRENDSHME				
M1.1	Radiatorë të Gjilanit ose të ngjajshëm, komplet me mbajtësat e nevojshëm.				
	Tip 22/600/600 mm	copë	4	35.00	140.00
	Tip 22/600/800 mm	copë	2	45.00	90.00
	Tip 22/600/1000 mm	copë	2	56.00	112.00
	Tip 22/600/1200 mm	copë	2	67.00	134.00
	Tip 22/600/1600 mm	copë	6	56.00	336.00
	Tip 22/600/1800 mm	copë	6	89.00	534.00
M1.2	Furnizimi dhe instalimi i valvolave "Thermo-head" R 15 për sistemin një gypor	copë	22	5.00	110.00
M1.3	Furnizimi dhe instalimi i gypave te çelikut Ø33.7 x 2.6 mm,	m'	6	5.00	30.00
	Furnizimi dhe instalimi i gypave te çelikut Ø42.4 x 2.6 mm,	m'	28	5.00	140.00
	Furnizimi dhe instalimi i gypave te çelikut Ø48,3 x 2.6 mm,	m'	29	5.00	145.00
M1.4	Fitingu për gypa të çelikut, si mbajtësa, përforcuesët, kthesa, teli, gasi për saldimit, etj është 50% nga pozicioni M1.3	%	0.5	425.00	212.50
M1.5	Pastrimi dhe ngjyrosja e gypave te çelikut me ngjyrë bazike minimum dy herë	paushall	1	12.00	12.00
M1.6	Furnizimi dhe instalimi i gypave Cu PVC Ø15.0 x 0.8 mm për ngrohje, komplet me fittingun.	m'	742	2.00	1484.00
M1.7	Kutia degëzuese për montim në mur të kolektorëve	copë	5	23.00	115.00
M1.8	Furnizimi dhe instalimi i kolektorit për ngrohje R-15 Ø 1"/4x1/2", komplet	copë	6	2.00	12.00
M1.9	Furnizimi dhe instalimi i kolektorit për ngrohje R-15 Ø 1"/5x1/2", komplet	copë	4	2.00	8.00
M1.10	Valvola për qajrosje automatike për qajrosje të sistemit horizontal	copë	2	12.00	24.00
M1.11	Valvola për qajrosje automatike me zbrazje per vendosje në kolektorë	copë	5	8.00	40.00
M1.12	Mbyllëse ose tapa për kolektorë 1"	copë	5	8.00	40.00
M1.13	Valvola sferike për lidhje të gypave me kolektorë 1"	copë	10	8.00	80.00
M1.14	Lidhëse gyp kolektorë	copë	44	2.00	88.00
M1.15	Lidhëse gyp radiatorë	copë	44	2.00	88.00
M1.16	M-s lidhëse 1"	copë	10	2.00	20.00

III.6	Furnizimi dhe montimi i pizuarve, komplet me pjeset perberse	copë	2.00	45.00	90.00 €
III.7	Furnizimi dhe montimi I pasqyreve	copë	7.00	12.00	84.00 €
III.8	Furnizimi dhe montimi I pasqyreve 100cm x100cm per tavolinat e trajnimit për floktari	copë	9.00	12.00	108.00 €
III.9	Furnizimi dhe montimi I bojlerit qendror me te gjitha pjeset percjellese	copë	1.00	80.00	80.00 €
				Totali	1490.00
REKAPITULIM					
H-I	INSTALIMET E UJËSJELLËSIT				1007.73
H-II	INSTALIMET E KANALIZIMIT				833.93
H-III	PAISJET SANITARE				1490.00
				TOTALI	3331.66

MAKINERIA					
M1	PJESA E BRENDSHME				
M1.1	Radiatorë të Gjilanit ose të ngjajshëm, komplet me mbajtësat e nevojshëm.				
	Tip 22/600/600 mm	copë	4	35.00	140.00
	Tip 22/600/800 mm	copë	2	45.00	90.00
	Tip 22/600/1000 mm	copë	2	56.00	112.00
	Tip 22/600/1200 mm	copë	2	67.00	134.00
	Tip 22/600/1600 mm	copë	6	56.00	336.00
	Tip 22/600/1800 mm	copë	6	89.00	534.00
M1.2	Furnizimi dhe instalimi i valvolave "Thermo-head" R 15 për sistemin një gypor	copë	22	5.00	110.00
M1.3	Furnizimi dhe instalimi i gypave te çelikut Ø33.7 x 2.6 mm,	m'	6	5.00	30.00
	Furnizimi dhe instalimi i gypave te çelikut Ø42.4 x 2.6 mm,	m'	28	5.00	140.00
	Furnizimi dhe instalimi i gypave te çelikut Ø48,3 x 2.6 mm,	m'	29	5.00	145.00
M1.4	Fitingu për gypa të çelikut, si mbajtësa, përforcuesët, kthesa, teli, gasi për saldim, etj është 50% nga pozicioni M1.3	%	0.5	425.00	212.50
M1.5	Pastrimi bazike n	all	1	12.00	12.00
M1.6	Furnizir mm për		742	2.00	1484.00
M1.7	Kutia de		5	23.00	115.00
M1.8	Furnizir Ø 1"4x		6	2.00	12.00
M1.9	Furnizir Ø 1"5x		4	2.00	8.00
M1.10	Valvola sistemit		2	12.00	24.00
M1.11	Valvola vendosje		5	8.00	40.00
M1.12	Mbyllës		5	8.00	40.00
M1.13	Valvola		10	8.00	80.00
M1.14	Lidhëse		44	2.00	88.00
M1.15	Lidhëse		44	2.00	88.00
M1.16	M-s lidhëse 1"	copë	10	2.00	20.00

MAKINERIA

M1.4 / 0,5 * 425 = 212,50

DUKËT

M1.4 / 0,5 * 315 = 157,50

TRC/EN/...

M1.17	Punimi i kanaleve nga llamarina e zinguar me trashësi 0.51.0 mm	kg	306	2.00	612.00
M1.18	Materiali për montimin e kanaleve si profile mbajtëse, bulona dado, tiplla shufra me fileta, kendore, flanshe selikon, diktung etj. është 40% nga pozicioni i kanaleve M1.17	%	0.4	612.00	244.80
M1.19	Punimi i Elementeve lidhëse si: Brryla, T-Element, Redukuese, S-Kaluese, nga llamarina e zinguar me trashësi 0.51.0 mm	kg	92	2.00	184.00
M1.20	Materiali për montimin e Elementeve si profile mbajtëse, bulona dado, tiplla shufra me fileta, kendore, flanshe selikon, diktung etj. është 40% nga pozicioni i punimit të elementeve M1.19	%	0.4	184.00	73.60
M1.21	Grilat për thithje të ajrit dy radhëshe 825x125 mm	copë	5	3.00	15.00
M1.22	Grilat për thithje të ajrit dy radhëshe 305x125 mm	copë	5	3.00	15.00
M1.23	Grillat fikse kunder shiut 300x300 mm	copë	2	3.00	6.00
M1.24	Grillat fikse kunder shiut 600x300 mm	copë	1	3.00	3.00
M1.25	Furnizimi dhe instalimi i ventilatorit kanalor, V=2350 m ³ /h, P=40 W, tip S&P ose të ngjajshëm	copë	1	3.00	3.00
M1.26	Furnizimi dhe instalimi i ventilatorit kanalor, V=500 m ³ /h, P=40 W, tip S&P ose të ngjajshëm	copë	1	50.00	50.00
M1.27	Furnizimi dhe instalimi i ventilatorit kanalor, V=300 m ³ /h, P=40 W, tip S&P ose të ngjajshëm	copë	1	20.00	20.00
M1.28	Furnizimi dhe instalimi i ventilatorit aksial, V=200 m ³ /h, P=40 W, tip S&P ose të ngjajshëm	copë	1	15.00	15.00
M1.29	Furnizimi dhe montimi i pajisjes klimatizuese me njësi të mbrendshme dhe të jashtme Kapaciteti i ftohjes: Q _f =1.6-7.0 (5.0) [kW], Kapaciteti i ngrohjes: Q _h =1.2-8.0 (6.0) [kW], Dimensionet (njësia brendshme): 1063x317x294 mm Dimensionet (njësia e jashtme): 880x310x793 mm Pesha (njësia brendshme): 14.10 kG Pesha (njësia e jashtme): 52.4 kG Zëri (njësia brendshme):25-38 [dB], Zëri (njësia e jashtme):51-68 [dB], Fuqia elektrike për ngrohje=1220 [W], Fuqia elektrike për ftohje = 1460 [W], Sasia për riqarkullim të ajrit: V=1148 m ³ /h Tipi i gasit: R410A, Funksionimi; ftohje -10 to +46 0C, ngrohje -15 to +24.	copë	3	300.00	900.00



M1.30	Furnizimi dhe montimi i pajisjes klimatizuese me njësi të brendshme dhe të jashtme Kapaciteti i ftohjes: Qf=0.99-3.2 (2.5) [kW], Kapaciteti i ngrohjes: Qh=0.99-5.2 (3.2) [kW], Dimensionet (njësia brendshme): 896x275x260 mm Dimensionet (njësia e jashtme):790x281x547 mm Pesha (njësia brendshme): 10.49 kG Pesha (njësia e jashtme): 30.2 kG Zëri (njësia brendshme):20-35 [dB], Zëri (njësia e jashtme):46-64 [dB], Fuqia elektrike për ngrohje=890 [W], Fuqia elektrike për ftohje = 810 [W], Sasia për riqarkullim të ajrit: V=734 m3/h Tipi i gasit: R410A, Funksionimi; ftohje -10 to +46 OC, ngrohje -15 to +24.	copë	2	400.00	800.00
M1.31	Mbajtëse të pajisjes klimatizuese	copë	5	12.00	60.00
M1.32	Shqyrtimi dhe testimi i pajisjeve	Paushall	1	120.00	120.00
TOTALI MI					7115.90
M2 KALDATORJA					
M2.1	Furnizimi, montimi dhe leshimi në punë i kaldajës me pelet me të gjitha elementet përcjellese (brener, seti për pelet dhe elementet lidhëse të setit me brener) për ngrohje qendrore me uji të ngrohtë, me fuqi termike Q=80 KW, prodhim i certifikuar me CE standart.	copë	1	2800.00	2800.00
M2.2	Furnizimi dhe instalimi i pompës riqarkulluese (WILO-TOP-S-40/4 1~PN 6/10) ose të ngjajshme	copë	2	70.00	140.00
M2.3	Furnizimi dhe instalimi i enës së mbyllur të zgjerimit me membranë V=100 l	copë	1	50.00	50.00
M2.4	Kolektori shpërndarës Ø139,7x4,85, L=800 mm	copë	1	50.00	50.00
M2.5	Kolektori përmbledhës Ø139,7x4,85, L=600 mm	copë	1	34.00	34.00
M2.6	Ndarësi i papastertive DN-40	copë	1	8.00	8.00
M2.7	Valvola siguroese DN-20	copë	2	8.00	16.00
M2.8	Valvola me flaxhë dhe kundër flaxhë DN 40, PN 6	copë	8	8.00	64.00
M2.9	Valvola njëkahore DN 40, PN 6	copë	2	8.00	16.00
M2.10	Valvola sferike me holander DN 20, PN 6	copë	2	8.00	16.00
M2.11	Valvola automatike për qajrosje R-15	copë	2	8.00	16.00
M2.12	Valvola për mbushje - zbrazje R-15	copë	2	8.00	16.00
M2.13	Gypat e çelikut Ø48.3 x 2.6 mm	m'	16	6.00	96.00
	Gypat e çelikut Ø26.9 x 2.3 mm	m'	6	8.00	48.00
	Gypat e çelikut Ø21.3 x 2.0 mm	m'	8	5.00	40.00
M2.14	Fitingu për gypa të çelikut, si mbajtësa, përforcuesët, kthesa, teli, gasi për saldimit, etj është 50% nga pozicioni M2.13	%	0.5	200.00	100.00
M2.15	Kuadri elektrik komplet për kaldatore	copë	1	11.00	11.00
M2.16	Punimi i qynkës nga çeliku Ø200 mm	copë	1	11.00	11.00



M1.30	Furnizimi dhe montimi i pajisjes klimatizuese me njesi te mbrendshme dhe te jashtme			
	$\frac{\text{Totali M1}}{71060,90\text{€}}$	m		
		copë	2	400.00
				800.00

	copë	5	12.00	60.00
	Paushall	1	120.00	120.00
TOTALI M1				7115.90

KALDATORJA

te i kaldajes me (brener, seti me brener) per fuqi termike 3 standart.	copë	1	2800.00	2800.00
ulluese ngjajshme	copë	2	70.00	140.00
me membranë V=100 l	copë	1	50.00	50.00
M2.4 Kolektori shprendares Ø139,7x4,85, L=800 mm	copë	1	50.00	50.00
M2.5 Kolektori permbledhes Ø139,7x4,85, L=600 mm	copë	1	34.00	34.00
M2.6 Ndarësi i papastertive DN-40	copë	1	8.00	8.00
M2.7 Valvola siguruese DN-20	copë	2	8.00	16.00
M2.8	6 copë	8	8.00	64.00
M2.9	copë	2	8.00	16.00
M2.10	copë	2	8.00	16.00
M2.11	copë	2	8.00	16.00
M2.12	copë	2	8.00	16.00
	m'	16	6.00	96.00
M2.13	m'	6	8.00	48.00
	m'	8	5.00	40.00
M2.14	%	0.5	200.00	100.00
M2.15	copë	1	11.00	11.00
M2.16	copë	1	11.00	11.00

p20

M2.14

$(96 + 48 + 40) \rightarrow$

$184 \% 5 = \underline{\underline{92}}$

$(50 (100))$

$M2.14 \% 0,5 \times 184 =$

$= 92$



M2.17	Punimi i brrylit nga çeliku Ø200 mm	copë	1	11.00	11.00
M2.18	Termometer	copë	2	11.00	22.00
M2.19	Termomanometer	copë	2	11.00	22.00
M2.20	Izolimi i rrjetit gypor me termoizolim dhe mbulimi me llamarinë nga Al-0.5 mm	m2	6	11.00	66.00
M2.21	Ventilatorë i murit për ventilimin e kaldatorës L=800 m3/h, tip S&P ose të ngjajshëm	copë	1	35.00	35.00
M2.22	Aparatet kundër zjarrit S-9	copë	1	45.00	45.00
M2.23	Shqyrtimi i instalimit në të flohtë dhe në të nxehtë.	Paushall	1	12.00	12.00
TOTALI M2					3745.00
M - REKAPITULIMI I PUNEVE TE MAKINERISË					
M1	PJESA E BRENDSHME				7,115.90
M2	KALDATORJA				3,745.00
M	TOTALI M :				10,860.90
REKAPITULLIMI					
A	ARKITEKTURA				117068.85
E	ELEKTRIKA				18415.50
H	HIDROINSTALIMET				3331.66
M	MAKINERIA				10860.90
TOTALI(Me te gjitha taksat e aplikushme në vend)					149676.91

VËREJTJE: TË GJITHA PRODHIMET KU JANË PËRMENDUR EMRAT E PRODHUESVE MUND TË SIGUROHEN PRODHIME TË NGJAJSHME ME KARAKTERISTIKA TË NJËJTA OSE MË TË MIRA

O.E NI DOKOR




M2.17	Punimi i brrylit nga çeliku Ø200
M2.18	Termometer
M2.19	Termomanometer
M2.20	Izolimi i rrjetit gypor me termoizolluarin nga Al-0.5 mm
M2.21	Ventilatorë i murit për ventilimi m3/h, tip S&P ose të ngjajshëm
M2.22	Aparatet kundër zjarrit S-9
M2.23	Shqyrtimi i instalimit në të ftoh

Totale M2
3737.00€

MAKINERIA
 $\Sigma = 10797,90$

11.00	11.00
11.00	22.00
11.00	22.00
11.00	66.00
35.00	35.00
45.00	45.00
12.00	12.00
	3745.00
	7,115.90
	3,745.00
	10,860.90

M - RE	
M1	PJESA E BRENSHME
M2	KALDATORJA
M	

REKAPITULLIMI		
A	ARKITEKTURA	117068.85
E	ELEKTRIKA	18415.50
H	HIDROINSTALIMET	3331.66
M	MAKINERIA	10860.90
TOTALI(Me te gjitha taksat e aplikushme në vend)		149676.91

VËREJTJE: TË GJITHA PRODHIMET KU JANË PËRMENDUR EMRAT E PRODHUESVE MUND TË SIGUROHEN PRODHIME TË NGJAJSHME ME KARAKTERISTIKA TË NJËTA OSE MË TË MIRA



O.E. NHI DEKOR

Totale i përgjithshme
149,676.91€



PLANI DINAMIK

PLANI DINAMIK

Investori:	MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE	
Punëkryesi:	"TRIBUNE" sh.p.k	
Projekti:	"Ndërtimi i Qendrës për Aftësi Profesionale në Podujevë 209-17-1379-5-2-1"	
AFATI KOHOR PËR REALIZIMIN E PUNIMEVE		
NR	PËRSHKRIMI I PUNËVE	5 MUAJ
A	ARKITEKTURA	MUAJI MUAJI MUAJI MUAJI MUAJI
B	ELEKTRIKA	
C	HIDROINSTALIMET	
Ç	MAKINERIA	
GJITHSEJ DITË PUNE : 5 MUAJ (DITË KALENDARIKE)		5





DEKLARATATE TENDERUESIT

Aneksi 2 DEKLARATA NËN BETIM

Unë, i poshtë nënshkruari, duke përfaqësuar: [TRIBUNE SH.P.K] deklaroj nën betim se jam i përshtatshëm në përputhje me Nenin 65, të Ligjit mbi Prokurimin Publik në Kosovë, Ligji Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92.

Unë vërtetoj se i kam lexuar kërkesat e përshtatshmërisë në Nenin 65 të LPP-së, respektivisht paragrafin 6 të Informacionit për Tenderuesit dhe vërtetoj se i përmbush kërkesat e përshtatshmërisë për pjesëmarrje në këtë procedurë të prokurimit.

Unë pranoj mundësinë e sanksionimeve penale dhe civile, gjobave dhe dënimeve, nëse unë për shkak të pakujdesisë dorëzoj çfarëdo dokumenti ose deklarata që përmban informata përmbajtësish të gabueshme ose mashtruese.

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)	
Emri i OE:	TRIBUNE SH.P.K
Adresa e plotë:	340.MUHARREM FEJZA -PRISHTINË
I përfaqësuar nga:	
Emri:	JASMIR MORINA
Pozita:	DREKTOR
Nënshkrimi:	
Data:	08.05.2017
Vula:	



TRIBUNE

tribuneshpk@gmail.com, Tel: 045 879 , 049 364 999;

LISTA E STAFIT

NR.	EMRI	MBIEMRI	PROFESIONI	PERVOJA E STAFIT
1	JASMIR	MORINA	Ing. I dipl. I NDERTIMTARISE ,KONSTRUKTIV	8 vite
2	QAMIL	QEHAJA	ing. I dipl. I MAKINERISE	11vite
3	FERDEZE	SERMAXHAJ	ing. I dipl. ARKITEKTURES	10vite
4	QAMIL	MUSA	ing. I dipl. NDERTIMTARISE, HIDROTEKNIKES	10vite
5	ARDIAN	IBRAJ	ing. I dipl. ELEKTROTEKNIKES	12vite
6	HAJDIN	DULI	TEKNIK I NDERTIMTARIS	20vite
7	BEHRAM	RAMA	TEKNIK I NDERTIMTARIS	20vite





VENDIM PER MENAXHERIN

Datë: 08.05.2017

„Tribune” sh.p.k me nr. te biznesit 71078949, merr vendim që të angazhoj,
z.JASMIR MORINA Ing. i Ndertimtarise,udhëheqës të punimeve (Menaxher)
në projektin:

Titulli „Ndërtimi i Qendrës për Aftësime Profesionale në
Podujevë”

Numri i Prokurimit: 209-17-1379-5-2-1

